【青柳保育園調理室図面】



厨房設備器具明細表

工事区分 本工事	工事区分 備品工事	No	品名	型式	規格寸法 W	規格寸法 D	規格寸法 H	台数
○		1	熱風消毒保管庫	ISC-S15JW-EF	1280	550	1880	1
○		2	電磁調理器	MIR-2555SBSP	1500	750	800	1
○		3	電磁ローレンジ	MIR-5LBD-N	600	750	650	1
	○	4	調理台		1250	700	800	1
	○	5	調理台		1400	700	830	1
○		6	二槽流し		1500	700	830	1
○		7	一槽流し		650	750	800	1
○		8	スチームコンベクションオーブン	CSI3-E5	700	590	1665	1
	○	9	IH炊飯ジャー	SR-PGC54	502	429	410	1
	○	10	炊飯器台		600	650	650	1
	○	11	包丁まな板殺菌庫	KT-103(特)	530	500	1410	1
	○	12	業務用冷凍冷蔵庫	HRF-90ZF	900	800	1890	1
○		13	食器棚		900	700	天井	1
	○	14	冷蔵庫(牛乳用)	SSR-165BN	432	458	1397	1
○		15	クッキングテーブル	KZ-XP77S	752	570	230	1
○		16	クッキングテーブル台		900	700	800	1
	○	17	電子レンジ	ER-K3	450	362	298	1
	○	18	電子レンジ置台		500	600	800	1
○		19	二槽流し		2050	650	830	1
○		20	吊戸棚		2050	400	900	1
	○	21	業務用冷凍冷蔵庫	HRF-63ZT-ED	625	650	1890	1
	○	22	食品棚		550	600	1500	1
○		23	ソイルドテーブル		1700	650	900	1
○		24	食器洗浄機	JWE-450WUB3	600	650	1420	1
○		25	クリーンテーブル		600	650	900	1
	○	26	作業台		600	500	800	2
	○	27	作業台		600	500	800	2
○		28	食品庫		1500	600	天井	1
○		29	吊戸棚		1300	400	900	1
	○	30	掃除用具入れ		455	515	1790	1
	○	31	配膳車		700	510	920	5
	○	32	更衣箱		452	450	2100	1
			...総使用量...					

⚠ 本図は、厨房機器設置において壁面・床・天井は不燃構造・不燃仕上げとみなして作図してあります。