

## 文京区バリアフリー基本構想重点整備地区別計画（素案）について

### 1 目的

平成 27 年度に策定したバリアフリー基本構想に基づき、地区の特性に応じた具体的な事業（特定事業）を、地区別（都心地域・下町隣接地域）に取りまとめたバリアフリー基本構想重点整備地区別計画を策定するため、本年 5 月に文京区バリアフリー基本構想推進協議会を設置し検討を行ってきた。この度、地区別計画（素案）がまとまったので報告する。

### 2 バリアフリー基本構想重点整備地区別計画の内容

- (1) 重点整備地区別計画について
- (2) 重点整備地区別の特定事業
- (3) 特定事業の推進
- (4) 参考資料

### 3 これまでの取り組み

平成 26 年度	基礎調査、区民アンケート調査等の実施
平成 27 年度	バリアフリー基本構想策定
平成 28 年 5 月	第 1 回バリアフリー基本構想推進委員会開催 第 1 回バリアフリー基本構想推進協議会開催 バリアフリー基本構想に関する事業者説明会開催
7 月	都心地域で まち歩きワークショップ開催（32 名参加） 下町隣接地域で まち歩きワークショップ開催（26 名参加）
10 月	第 2 回バリアフリー基本構想推進委員会開催

### 4 今後のスケジュール（予定）

平成 28 年 11 月	第 2 回バリアフリー基本構想推進協議会開催
12 月	バリアフリー基本構想重点整備地区別計画（素案）を議会報告
平成 29 年 1 月	第 3 回バリアフリー基本構想推進委員会開催 第 3 回バリアフリー基本構想推進協議会開催
2 月	バリアフリー基本構想重点整備地区別計画（案）を議会報告
3 月	バリアフリー基本構想重点整備地区別計画の策定

# 文京区バリアフリー基本構想 重点整備地区別計画 【都心地域・下町隣接地域】 概要版(素案)



平成28年11月 文京区

## 策定の 背景と目的

本区では、重点的かつ一体的なバリアフリー化を実現するため、平成28年3月に「文京区バリアフリー基本構想」を策定しました。

これを踏まえ、バリアフリー化のために今後実施する事業(特定事業)を重点整備地区別に取りまとめ、「文京区バリアフリー基本構想重点整備地区別計画【都心地域・下町隣接地域】」(以下「地区別計画」)を策定しました。


本計画に基づき事業を推進し、重点整備地区におけるバリアフリー化の実現を図ります。

# 地区別計画について


地区別計画とは、バリアフリー化のために今後実施する事業(特定事業)を重点整備地区別に取りまとめたものです。

また、特定事業とは、生活関連施設・生活関連経路、特定車両等のバリアフリー化を具体化するためのもので、バリアフリー法に基づき、公共交通特定事業、道路特定事業、交通安全特定事業、建築物特定事業、都市公園特定事業などがあります。特定事業を定めた事業者には、特定事業計画の作成と、これに基づく事業の実施義務が課せられます。


## 文京区バリアフリー基本構想 地区別計画の位置づけ




## 特定事業等の実施時期の考え方




## 基本構想の進め方



## 策定体制




## 策定の流れ



# 重点整備地区について

重点整備地区は、基本構想で区全域を5つの地区に分けて設定されています。そのうち、今年度策定する地区別計画の対象地域である都心地域と下町隣接地域の概要を以下に示します。



## 都心地域の概要

基本方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 東京都2020大会に伴い、来訪者が増加することを想定し、周辺のバリアフリー化を目指します。</li> <li>② 駅周辺における利便性・安全性の高いバリアフリー化を目指します。</li> <li>③ 安全かつ快適な歩行空間のバリアフリー化を目指します。</li> <li>④ 自転車利用のルール徹底など心のバリアフリーを目指します。</li> </ul>
生活関連施設数	<b>47施設</b> (公共施設(窓口)・集会施設: 3施設 福祉施設: 5施設 保健施設・病院: 3施設 文化・教養・教育施設: 11施設 商業施設: 4施設 宿泊施設: 12施設 公園・運動場: 1施設 鉄道駅: 8施設)

## 下町隣接地域の概要

基本方針	<ul style="list-style-type: none"> <li>① 地区の骨格となる幹線道路網のバリアフリー化を目指します。</li> <li>② 利用者の多い施設周辺の一体的かつ連続的なバリアフリー化を目指します。</li> <li>③ 生活道路における歩行者空間のバリアフリー化を目指します。</li> <li>④ 生活者と来訪者相互の心のバリアフリー化を目指します。</li> <li>⑤ 自転車利用のルールの徹底など心のバリアフリーを目指します。</li> </ul>
生活関連施設数	<b>28施設</b> (公共施設(窓口)・集会施設: 7施設 福祉施設: 7施設 保健施設・病院: 4施設 文化・教養・教育施設: 6施設 鉄道駅: 4施設)

# 主な特定事業

各事業主体の主な特定事業を事業種ごとに以下に示します。詳細な特定事業内容は本編をご参照ください。

## 公共交通特定事業

施設名	※1 地区	事業主体	事業数	主な特定事業		
				項目	事業内容	※2 実施時期
東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅	心	東京地下鉄株式会社	14	券売機等	点字運賃表への視覚障害者誘導用ブロックの敷設	短期
東京メトロ丸ノ内線・ 南北線 後楽園駅	心		6	案内設備	わかりやすい案内表示への改善 (バリアフリー経路・設備・トイレ等)	随時
東京メトロ千代田線 湯島駅	心		2	ホーム	ホームドアの設置	短期
東京メトロ千代田線 千駄木駅	下		2	ホーム	ホームドアの設置	短期
東京メトロ千代田線 根津駅	下		2	ホーム	ホームドアの設置	短期
都営地下鉄 大江戸線 飯田橋駅	心	東京都 交通局	3	案内設備	エスカレーターへの設置状況の わかりやすい表示の検討	継続
都営地下鉄 三田線・ 大江戸線 春日駅	心		4	上下移動	エレベーターの増設の検討 (三田線目黒方面ホーム～地上)	短期
都営地下鉄 三田線 水道橋駅	心		2	出入口 ・通路	視覚障害者誘導用ブロックの 配置見直し・補修	継続
都営地下鉄 大江戸線 本郷三丁目駅	心		1	トイレ	トイレの洋式化、ベビーチェアの増設	短期
都営バス	共		8	バス乗降場 ・停留所	バス停への上屋の設置推進	継続
文京区コミュニティバス	共	日立自動車交通 株式会社	2	人的対応・ 心のバリア フリー	バス利用のマナー・ルール等の 利用者への啓発	継続

## 道路特定事業

施設名	※1 地区	事業主体	事業数	主な特定事業		
				項目	事業内容	※2 実施時期
国道共通	共	国土交通省 関東地方整備局 東京国道事務所	—	維持管理	バリアフリーに配慮した維持管理 (舗装等のがたつき、段差、陥没等の 補修)	継続
			—	人的対応・ 心のバリア フリー	自転車利用者へのルール・マナーの 啓発の推進	継続
都道共通	共	東京都 建設局 第六建設事務所	—	維持管理	バリアフリーに配慮した維持管理 (舗装等のがたつき、段差、陥没等の 補修)	継続
区道共通	共	文京区	—	維持管理	バリアフリーに配慮した維持管理 (舗装等のがたつき、段差、陥没等の 補修)	継続
			—	人的対応・ 心のバリア フリー	視覚障害者誘導用ブロックへの放置 自転車や看板等の不法占用物への 指導、及び自転車利用者へのルール ・マナーの啓発(文京区管轄部のみ)	継続



※1：地区 心…都心地域  
下…下町隣接地域  
共…都心地域・下町隣接地域共通

※2：実施時期 短期…平成28年度～平成32年度  
中期…平成33年度～平成37年度  
長期…平成38年度以降 継続：短期～長期

## 建築物特定事業

### <公共施設(窓口)・集会施設>

施設名	※1 地区	事業主体	事業数	主な特定事業		
				項目	事業内容	※2 実施時期
文京シビックセンター・シビックホール	心	文京区	2	トイレ	オストメイト、ベビーチェア、ベビーベッドの増設や多目的トイレの自動扉化などトイレのバリアフリー化の推進	継続
礪川地域活動センター・高齢者あんしん相談センター富坂分室	心		2	建物内通路	(高齢者あんしん相談センター富坂分室)通路上の物品の除去による十分な幅員の確保	短期
湯島地域活動センター・総合体育館	下		6	総合体育館 プール	職員によるプール利用者への支援	継続
不忍通りふれあい館 (根津地域活動センター・根津図書室)	下		5	案内設備	受付への筆談具の配置	短期
勤労福祉会館(本郷福祉センター(若駒の里)・本駒込図書館)	下		3	案内設備	(勤労福祉会館)バリアフリー設備や非常時の経路等情報がわかる案内図などの設置	短期
根津総合センター (根津交流館・根津児童館)	下		3	人的対応・心のバリアフリー	(根津児童館)自転車での来館禁止の周知徹底等による通路幅員の確保	継続
汐見地域センター (汐見地域活動センター・本郷図書館)	下		1	人的対応・心のバリアフリー	受付から職員による連続的な誘導の実施	継続
湯島総合センター(湯島図書館・湯島児童館・文京福祉センター湯島)	心		6	上下移動	階段部手すりの安全な処理	継続

### <福祉施設>

施設名	※1 地区	事業主体	事業数	主な特定事業		
				項目	事業内容	※2 実施時期
文京千駄木高齢者在宅サービスセンター・高齢者あんしん相談センター駒込・文京千駄木の郷	下	文京区	2	人的対応・心のバリアフリー	(高齢者あんしん相談センター駒込)職員によるサポートや案内等の充実	継続
高齢者あんしん相談センター本富士・龍岡介護老人保健施設	下		2	人的対応・心のバリアフリー	(高齢者あんしん相談センター本富士)職員によるサポートや案内等の充実	継続
高齢者あんしん相談センター本富士分室	心		2	人的対応・心のバリアフリー	職員によるサポートや案内等の充実	継続

# 主な特定事業

## <保健施設・病院>

施設名	※1 地区	事業主体	事業数	主な特定事業		
				項目	事業内容	※2 実施時期
日本医科大学付属病院	下	日本医科大学付属病院	11	トイレ	多様な利用者に配慮した多機能トイレの設置	短期
東京大学医学部 附属病院	下	東京大学医学部 附属病院	6	駐車場	出入口付近への障害者用駐車場の設置	長期
東京医科歯科大学 医学部附属病院	心	国立大学法人 東京医科歯科大学	3	出入口・ 敷地内 通路	視覚障害者誘導用ブロックの適切な維持管理	継続

## <文化・教養・教育施設>

施設名	※1 地区	事業主体	事業数	主な特定事業		
				項目	事業内容	※2 実施時期
文京区教育センター	下	文京区	5	案内設備	ピクトグラムなどを活用した案内表示の充実(エレベーター・トイレ・駐輪場・耳マーク等)	短期
東洋学園大学 (本郷キャンパス)	心	学校法人 東洋学園	5	上下移動	エレベーターの車いす対応への改修(4号館)	短期
史跡湯島聖堂	心	公益財団法人 斯文会	4	出入口	西門から大成殿前の段差解消(文化財のため改修は行わず、仮設スロープの設置で対応)	短期
日本サッカーミュージアム	心	●●	●	●●	●●	●●
森鷗外記念館	下	文京区	3	案内設備	敷地内での車いす使用者用駐車場への案内表示の設置	中期
東京ドーム	心	株式会社東京ドーム	7	その他 設備	車いす用観客席からの観覧しやすさの向上	短期

## <商業施設>

施設名	※1 地区	事業主体	事業数	主な特定事業		
				項目	事業内容	※2 実施時期
ラクーア	心	株式会社東京ドーム	9	敷地内 通路	敷地入口からバリアフリー エレベーターまでの視覚障害者 誘導用ブロックの設置	短期

## <宿泊施設>

施設名	※1 地区	事業主体	事業数	主な特定事業		
				項目	事業内容	※2 実施時期
東京グリーンホテル 後楽園	心	●●	●	●●	●●	●●
東京ドームホテル	心	株式会社東京ドーム	3	人的対応・ 心のバリア フリー	従業員によるサポートや案内等の 実施	継続
お茶の水セントヒルズ ホテル	心	株式会社 セントヒルズ	6	出入口・ 敷地内 通路	外階段への手すりの設置	短期

## 都市公園特定事業

施設名	※1 地区	事業主体	事業数	主な特定事業		
				項目	事業内容	※2 実施時期
小石川後楽園	心	東京都 建設局 東部公園緑地事務所	10	休憩施設	状況に応じたベンチの配置	継続

## 交通安全特定事業

施設名	※1 地区	事業主体	事業数	主な特定事業		
				項目	事業内容	※2 実施時期
区内全域	共	警視庁	6	信号機等	バリアフリー化された信号機(音響式 や経過時間表示式など)の設置	継続



# その他の事業

## その他の事業・その他の事項

特定事業以外のバリアフリーに関する事業を以下に示します。

施設名	※1 地区	事業主体	事業数	主な特定事業		
				項目	事業内容	※2 実施時期
中央大学 (後楽園キャンパス)	心	学校法人中央大学	1	全体	バリアフリーに配慮した校舎への 建て替え	長期
後楽公園	心	文京区	7	休憩施設	夏季における日影の確保及び ベンチの設置	中期
礪川公園	心		5	上下移動	階段の始末端部への視覚障害者 誘導用ブロックの設置	短期
須藤公園	下		5	園路	段差の解消及び幅員の確保	短期
お茶の水橋際公衆便所	心		1	トイレ	開閉しやすい扉への改善	短期
船河原橋際公衆便所	心		1	トイレ	多機能トイレの設置	短期
後楽橋際公衆便所	心		1	トイレ	多機能トイレの設置	短期

### 心のバリアフリーの推進

(文京総合福祉センター祭りにおける取組を記載する予定です。)

## バリアフリー化の実現に向けて


### 特定事業の推進

現時点では事業として設定しなかった課題についても、毎年度実施する進捗管理の中で、随時特定事業としての追加や具体化を図ります。

また、必要に応じて、事業実施段階における区民参加の支援を行います。

### バリアフリー基本構想の進行管理

引き続き、「文京区バリアフリー基本構想推進協議会」によるバリアフリー基本構想に基づく地区別計画の策定、事業の実施、評価、改善のPDCAサイクルに基づき、バリアフリー基本構想の段階的かつ継続的な発展(スパイラルアップ)を推進します。



文京区バリアフリー基本構想  
重点整備地区別計画  
【都心地域・下町隣接地域】

文京区 都市計画部 都市計画課 都市計画担当

〒112-8555 文京区春日1-16-21

TEL 03-5803-1239 FAX 03-5803-1358

WEB <http://www.city.bunkyo.lg.jp/bosai/machizukuri/barrierfree.html>



**文京区バリアフリー基本構想**  
**重点整備地区別計画**  
**【都心地域・下町隣接地域】**  
**（素案）**

平成 28 年 11 月  
文 京 区



# 目 次

<b>第1章 重点整備地区別計画について</b> .....	<b>1</b>
1.1 策定の経緯 .....	1
1.2 重点整備地区別計画の目的と位置づけ .....	2
1.3 重点整備地区別計画の策定体制及び策定の流れ .....	3
<b>第2章 重点整備地区別の特定事業</b> .....	<b>4</b>
2.1 都心地域におけるバリアフリー化に向けた基本方針 .....	4
2.2 下町隣接地域におけるバリアフリー化に向けた基本方針 .....	6
2.3 公共交通特定事業 .....	8
2.4 道路特定事業 .....	16
2.5 建築物特定事業 .....	32
2.6 都市公園特定事業 .....	52
2.7 交通安全特定事業 .....	53
2.8 その他の事業 .....	54
<b>第3章 特定事業の推進</b> .....	<b>60</b>
<b>参考資料</b> .....	<b>61</b>
参考1 文京区バリアフリー基本構想推進協議会設置要綱 .....	61
参考2 文京区バリアフリー基本構想推進協議会 委員名簿 .....	62
参考3 文京区バリアフリー基本構想推進協議会 幹事名簿 .....	63
参考4 検討経緯 .....	63
参考5 まち歩きワークショップの実施概要と主な意見 .....	64
参考6 移動等円滑化に関する事項 .....	66





# 第1章 重点整備地区別計画について

## 1.1 策定の経緯

本区では、法や条例に基づき、行政や事業者がそれぞれの道路や施設のバリアフリー整備を進めていますが、事業主体が異なる施設間でのバリアフリーの一体性・連続性が図られていない側面が課題となっています。また、交通政策基本法、障害者差別解消法等の施行や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会（以下、「東京2020大会」）の開催を契機として、より充実したバリアフリーの推進の必要性が高まっています。

これらの状況を踏まえ、行政・区民・事業者等が一体となり、平成28年3月に「文京区バリアフリー基本構想」を策定しました。

今後、「点から面へ、みんなの心へ、バリアフリーの輪を広げよう」の目標のもと、おおむね10年後の平成37年度を目標年次として取組を推進します。また、「文京区基本構想」並びにバリアフリー法に基づく「移動等円滑化の促進に関する基本方針」の目標年次である平成32年度には、中間評価を実施することとしています。

文京区バリアフリー基本構想では、区全体に共通するバリアフリー課題を検討しつつ、地域特性を踏まえた構想とするため、文京区都市マスタープランに示す5地区（都心地域、下町隣接地域、山の手地域東部、山の手地域中央、山の手地域西部）それぞれをバリアフリー法に基づく重点整備地区（図1）に設定し、移動等円滑化に向けた配慮事項や、重点整備地区別の基本方針を設定しました。

バリアフリー化を着実に進めるため、平成28年度には都心地域及び下町隣接地域の、平成29年度には山の手地域の重点整備地区別計画を策定することとしました。




図1 重点整備地区図と各地区の面積

## 1.2 重点整備地区別計画の目的と位置づけ

重点整備地区別計画（以下、「地区別計画」）とは、バリアフリー化のために今後実施する事業（特定事業）を重点整備地区別に取りまとめたものです。




図 2 文京区バリアフリー基本構想 地区別計画の位置づけ

特定事業とは、生活関連施設・生活関連経路、特定車両等のバリアフリー化を具体化するためのもので、バリアフリー法に基づき公共交通特定事業、道路特定事業、交通安全特定事業、建築物特定事業、都市公園特定事業などがあります。特定事業を定めた事業者には、特定事業計画の作成と、これに基づく事業の実施義務が課せられます。

バリアフリー基本構想で定めた移動等円滑化に関する事項やバリアフリーに関するアンケート調査結果、まち歩きワークショップから抽出した課題や区民意見、移動等円滑化基準への適合状況を踏まえ、施設の実状にあわせて各事業者が実施可能な事業を特定事業として設定しました。

特定事業等は、原則として基本構想の目標年次である平成37年度までに実現が可能なものを設定していますが、事業実施にあたり検討を要するものや長期的な課題として明示すべき内容もあわせて整理しています。事業の実施時期は、以下のとおりに設定しました。

表 1 特定事業等の実施時期の考え方

短期：平成28年度～平成32年度に実施する事業
中期：平成33年度～平成37年度に実施する事業
長期：平成38年度以降に実施する事業

### 1.3 重点整備地区別計画の策定体制及び策定の流れ

地区別計画は、バリアフリー基本構想の内容を踏まえ、原則として特定事業を設定する関係事業者との調整により策定するものですが、策定にあたっては、「文京区バリアフリー基本構想策定協議会」での検討に引き続き、学識経験者・障害者・高齢者・その他区民・施設管理者・事業者・関係行政機関等で組織する「文京区バリアフリー基本構想推進協議会」を設置し、庁内関係者で組織する「推進委員会」と連携した検討を行いました。

また、区民等の参加により地区別のまち歩きワークショップを行い、より具体的な課題を踏まえた特定事業が設定されるよう調整を図りました。

本計画に基づき事業を推進し、重点整備地区におけるバリアフリー化の実現を図ります。





図 3 地区別計画策定の流れ

## 第2章 重点整備地区別の特定事業

### 2.1 都心地域におけるバリアフリー化に向けた基本方針


都心地域における基本方針と生活関連施設・生活関連経路を以下に示します。

#### 【都心地域における基本方針】

1. **東京2020大会に伴い、来訪者が増加することを想定し、周辺のバリアフリー化を目指します。**
  - 東京メトロ後樂園駅、都営春日駅及び主要施設における乗換や施設間の経路案内の更なる充実
  - 駅を中心とした周辺歩行空間の連続的なバリアフリー化の推進
  - 連続的な歩行空間整備に伴うわかりやすいバリアフリールート の確立
2. **駅周辺における利便性・安全性の高いバリアフリー化を目指します。**
  - 駅周辺や主要施設における区外隣接駅（水道橋駅や御茶ノ水駅等）との乗換も含めた経路案内の充実
  - 高齢者利用が多いことを踏まえた御茶ノ水駅の上下移動の更なる円滑化の推進
3. **安全かつ快適な歩行空間のバリアフリー化を目指します。**
  - 千川通りにおけるバリアフリー化の積極的な推進
  - 生活関連経路の主要な交差点等における視覚障害者の安全な横断環境整備の推進
  - 坂道における休憩場所の設置などの推進
4. **自転車利用のルールの徹底など心のバリアフリーを目指します。**
  - 自転車走行空間の整備とあわせ、自転車の車道通行を促すなど自転車利用ルールの徹底
  - 坂道での車いす利用者等への手助けなどの心のバリアフリーの推進



【都心地域の生活関連施設・生活関連経路】



公共施設(窓口)・集会施設

- ① 文京シビックセンター
- ② 礒川地域活動センター  
・高齢者あんしん相談センター富坂分室  
湯島総合センター  
(湯島第二会館・文京福祉センター湯島  
・湯島児童館・湯島図書館)

福祉施設

- ④ 文京湯島高齢者在宅サービスセンター  
・アカデミー湯島
- ⑫ 高齢者あんしん相談センター本富士分室
- ⑭ ゆしまの郷
- ⑮ (仮称) 洛和ヴィラ文京春日
- ⑳ 柳町児童館

保健施設・病院

- ⑥ 東都文京病院
- ⑧ 東京医科歯科大学医学部附属病院
- ⑨ 順天堂大学医学部附属順天堂医院

文化・教養・教育施設

- ⑤ 東京医科歯科大学(湯島キャンパス)
- ⑧ 東洋学園大学(本郷キャンパス)
- ⑪ 日本薬科大学(お茶の水キャンパス)
- ⑰ 筑波大学附属大塚特別支援学校
- ⑱ 都立文京盲学校
- ⑳ 史跡湯島聖堂 財団法人斯文会
- ㉓ 東京都水道歴史館
- ㉔ 日本サッカーミュージアム
- ㉖ 東京ドーム(野球殿堂博物館含む)
- ㉗ 小石川運動場
- ㉘ 後楽公園少年野球場

商業施設

- ㉑ ドン・キホーテ後楽園店
- ㉒ ラクーア
- ㉕ クイーンズ伊勢丹小石川店
- ㉙ ドン・キホーテ上野店

宿泊施設

- ㉚ ホテルウィングインターナショナル後楽園
- ㉛ 東横イン後楽園文京区役所前
- ㉜ ザ・ビー水道橋
- ㉝ 東京グリーンホテル後楽園
- ㉞ 東京ドームホテル
- ㉟ ホテルサトー東京
- ㊱ 水道橋グランドホテル
- ㊲ ホテルお茶の水イン
- ㊳ 東京ガーデンパレス
- ㊴ お茶の水セントヒルズホテル
- ㊵ リッチモンドホテル東京水道橋
- ㊶ 後楽ガーデンホテル

公園・運動場

- ㊷ 小石川後楽園

鉄道駅

- ① 都営地下鉄大江戸線 飯田橋駅
- ③ 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅
- ④ 都営地下鉄三田線 春日駅
- ⑤ 都営地下鉄大江戸線 春日駅
- ⑥ 東京メトロ丸ノ内線・南北線 後楽園駅
- ⑨ 都営地下鉄三田線 水道橋駅
- ⑰ 都営地下鉄大江戸線 本郷三丁目駅
- ⑱ 東京メトロ丸ノ内線 本郷三丁目駅
- ㉙ 東京メトロ千代田線 湯島駅

生活関連経路

- 1次経路
  - 国道
  - 都道
  - 主要幹線道路(区道)
  - 生活幹線道路(区道)
- 2次経路
  - 主要生活道路(区道)
- 3次経路
  - その他の道路(区道)

鉄道

- 鉄道

生活関連施設

- 公共施設(窓口)・集会施設
- ① 福祉施設
- 保健施設・病院
- ① 文化・教養・教育施設
- ▲ 商業施設
- △ 宿泊施設
- ⬢ 公園・運動場
- ① 鉄道駅



## 2.2 下町隣接地域におけるバリアフリー化に向けた基本方針

下町隣接地域における基本方針及び生活関連施設・生活関連経路を以下に示します。

### 【下町隣接地域における基本方針】

#### 1. 地区の骨格となる幹線道路網のバリアフリー化を目指します。

- 不忍通り、言問通りなどのバリアフリー化の積極的な推進

#### 2. 利用者の多い施設周辺の一体的かつ連続的なバリアフリー化を目指します。

- 病院や大学、根津・千駄木周辺における安全な歩行空間の確保
- 区外からの利用者を想定した駅のバリアフリー情報や主要施設へのルート、施設出入口周辺における案内の充実

#### 3. 生活道路における歩行空間のバリアフリー化を目指します。

- 歩行者や車いす使用者の通行を妨げる障害物の撤去、移設
- コミュニティ道路整備による安全な歩行空間確保の推進
- 坂道における休憩場所の設置などの推進

#### 4. 生活者と来訪者相互の心のバリアフリーを目指します。

- 歩行空間への駐輪・駐車対策の強化
- 沿道店舗等によるもてなし・サポートや、狭い道でのゆずりあいなどの心のバリアフリーの推進

#### 5. 自転車利用のルールの徹底など心のバリアフリーを目指します。

- 自転車走行空間の整備とあわせ、自転車の車道通行を促すなど自転車利用ルールの徹底

【下町隣接地域の生活関連施設・生活関連経路】



公共施設(窓口)・集会施設

- 6 湯島地域活動センター・総合体育館
- 8 不忍通りふれあい館  
(根津地域活動センター・根津図書室)
- 9 汐見地域センター  
(汐見地域活動センター・本郷図書館)
- 10 駒込地域活動センター
- 12 千駄木交流館
- 14 根津総合センター(根津交流館・根津児童館)
- 22 勤労福祉会館  
(本郷福祉センター(若駒の里)・本駒込図書館)

福祉施設

- 7 文京向丘高齢者在宅サービスセンター
- 9 文京千駄木高齢者在宅サービスセンター・  
高齢者あんしん相談センター駒込・文京千駄木の郷
- 11 高齢者あんしん相談センター本富士  
・龍岡介護老人保健施設
- 21 しおみ児童館
- 24 本駒込児童館
- 25 本駒込南児童館
- 33 子育てひろば汐見

保健施設・病院

- 1 保健サービスセンター 本郷支所
- 4 駒込病院
- 5 日本医科大学付属病院
- 7 東京大学医学部附属病院

文化・教養・教育施設

- 1 文京区教育センター
- 6 東京大学(本郷キャンパス)
- 28 国立近現代建築資料館
- 30 竹久夢二美術館
- 31 弥生美術館
- 36 森鷗外記念館

鉄道駅

- 11 東京メトロ千代田線 千駄木駅
- 12 東京メトロ南北線 東大前駅
- 13 東京メトロ千代田線 根津駅
- 15 東京メトロ南北線 本駒込駅

生活関連施設

- 公共施設(窓口)・集会施設
- ① 福祉施設
- 保健施設・病院
- 文化・教養・教育施設
- ▲ 商業施設
- △ 宿泊施設
- 🏠 公園・運動場
- 🚉 鉄道駅

生活関連経路

- 1次経路
  - 国道
  - 都道
  - 主要幹線道路(区道)
  - 生活幹線道路(区道)
- 2次経路
  - 主要生活道路(区道)
- 3次経路
  - その他の道路(区道)

鉄道

- ≡≡≡ 鉄道

## 2.3 公共交通特定事業

心…都心地域  
下…下町隣接地域

### ■ 東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅

1. 施設の概要						
施設名：東京メトロ丸ノ内線 御茶ノ水駅						
事業主体：東京地下鉄株式会社						
所在地：湯島1-5-8						
建築年：昭和29年						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
平成15年に駅改装工事が完了し、エレベーターによるバリアフリールート1ルート確保、ホームドア、多機能トイレの整備が完了している。						
なお、エスカレーターの設置にあたっては、利用状況や用地買収を含めた長期的な検討が必要である。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
通路	視覚障害者誘導用ブロックの適切な維持管理	必要	箇所		随時	
	視覚障害者誘導用ブロックの敷設位置改善	必要	箇所			
上下移動	エスカレーターの設置	2	箇所			
	エレベーターの大型化または増設	2	箇所			
ホーム	ホームドアへの点字表示方法の改善	必要	箇所	必要に応じ検討		
	ベンチの増設	必要	箇所			
券売機等	点字運賃表への視覚障害者誘導用ブロックの敷設	2	箇所			
	車いす利用者でも使いやすい券売機・精算機への改善	必要	箇所			
トイレ	多機能トイレへの荷物台や低い位置への荷物掛けの設置	1	箇所			
案内設備	わかりやすい案内表示への改善（出入口・エレベーター・幅広改札）	必要	箇所	随時		
	音声案内の設置	必要	箇所			

項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
案内設備 (つづき)	低い位置への非常口案内の増設	必要	箇所			
	手すりへの案内表示の改善(点字・墨字)	必要	箇所			
心のバリアフリー	駅や車両利用のマナー・ルール等について利用者への啓発	—	—		継続	

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降

## ■ 東京メトロ丸ノ内線・南北線 後樂園駅

### 1. 施設の概要

施設名：東京メトロ丸ノ内線・南北線 後樂園駅  
 事業主体：東京地下鉄株式会社  
 所在地：春日1-2-3  
 建築年：昭和29年(丸ノ内線)、平成8年(南北線)

### 2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針

丸ノ内線に関しては平成6年に駅改装工事が完了し、エレベーター1ルート整備及び多機能トイレについても整備が完了している。

南北線に関しては、エレベーター1ルート整備及び多機能トイレについては整備が完了している。

### 3. 事業内容・実施時期

項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
通路	視覚障害者誘導用ブロックの更新	必要	箇所			
券売機等	車いす使用者でも使いやすい券売機・精算機への改善	必要	箇所			
案内設備	わかりやすい案内表示への改善(バリアフリー経路・設備・トイレ等)	必要	箇所		随時	
	乗換のバリアフリー経路に関する案内表示の設置	必要	箇所			
人的対応	無人改札口の間合せ対応強化(触知案内図整備等)	必要	箇所			
車両	十分な広さの車いすスペースを確保した車両への代替	—	—			

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降



## ■ 東京メトロ千代田線 湯島駅

1. 施設の概要						
施設名：東京メトロ千代田線 湯島駅						
事業主体：東京地下鉄株式会社						
所在地：湯島 3-47-10						
建築年：昭和 44 年						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
平成 2 年に駅改装工事が完了し、エレベーター 1 ルート整備及び多機能トイレについても整備が完了している。						
今後は、平成 30 年度～平成 32 年度にかけてホームドアを設置していく。なお、エレベーターの増設等、複数ルート確保にあたっては、用地買収を含めた長期的な検討が必要である。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
ホーム	ホームドアの設置	2	箇所	■		
上下移動	エレベーターの増設	1	箇所			■

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

## ■ 東京メトロ千代田線 千駄木駅

1. 施設の概要						
施設名：東京メトロ千代田線 千駄木駅						
事業主体：東京地下鉄株式会社						
所在地：千駄木 3-36-7						
建築年：昭和 44 年						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
平成 27 年に駅改装工事が完了し、エレベーター 1 ルート整備及び多機能トイレについても整備が完了している。						
今後は、平成 30 年度～平成 32 年度にかけてホームドアを設置していく。なお、エレベーターの増設等、複数ルート確保にあたっては、用地買収を含めた長期的な検討が必要である。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
ホーム	ホームドアの設置	2	箇所	■		
上下移動	エレベーターの増設	1	箇所			■

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降



## ■ 東京メトロ千代田線 根津駅

1. 施設の概要						
施設名：東京メトロ千代田線 根津駅						
事業主体：東京地下鉄株式会社						
所在地：根津 1-3-5						
建築年：昭和 44 年						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
平成 21 年に駅改装工事が完了し、エレベーター 1 ルート整備及び多機能トイレについても整備が完了している。						
今後は、平成 30 年度～平成 32 年度にかけてホームドアを設置していく。なお、エレベーターの増設等、複数ルート確保にあたっては、用地買収を含めた長期的な検討が必要である。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
ホーム	ホームドアの設置	2	箇所			
上下移動	エレベーターの増設	1	箇所			

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

## ■ 都営地下鉄大江戸線 飯田橋駅

1. 施設の概要						
施設名：都営地下鉄大江戸線 飯田橋駅						
事業主体：東京都 交通局						
所在地：後楽 1-9-5						
建築年：平成 12 年						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
当駅は、開業時から 1 ルートのバリアフリールートやだれでもトイレを整備しており、平成 25 年にはホームドアを設置し基本的なバリアフリー化が完了している。今後も引き続き、バリアフリー設備の適切な維持・更新に努めるとともに案内の更なる充実を図るなど、誰もが利用しやすい公共交通機関を目指す。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
トイレ	トイレの洋式化、ベビーチェアの増設	2	箇所	実施に向け検討		
案内設備	C2 出入口の音声案内設置	1	箇所	必要に応じ検討		
	エスカレーターの設置状況のわかりやすい表示	必要	箇所	必要に応じ検討		

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

■ 都営地下鉄三田線・大江戸線 春日駅   

1. 施設の概要

施設名：都営地下鉄三田線・大江戸線 春日駅  
 事業主体：東京都 交通局  
 所在地：春日 1-16-17  
 建築年：昭和 47 年・平成 12 年

2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針

三田線は、平成 12 年にだれでもトイレとホームドアの設置、平成 26 年に 1 ルートのバリアフリールート<sup>1</sup>の確保を完了し、大江戸線は、平成 12 年の開業時から 1 ルートのバリアフリールートとだれでもトイレを整備、同 25 年にホームドアを設置しており、基本的なバリアフリー化が完了している。今後も引き続き、バリアフリー設備の適切な維持・更新に努めるとともに案内の更なる充実を図るなど、誰もが利用しやすい公共交通機関を目指す。

3. 事業内容・実施時期

項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
上下移動	エレベーターの増設 (三田線目黒方面ホーム～地上)	1	箇所	実施に向け検討		
トイレ (三田線)	出入口の段差解消(スロープ化)、 トイレの洋式化、簡易型多機能便所の設置、 ベビーチェアの増設など	1	箇所	実施に向け検討		
トイレ (大江戸線)	トイレの洋式化、ベビーチェアの増設	1	箇所	実施に向け検討		
案内設備	バリアフリールートや乗換経路等の わかりやすい案内表示	必要	箇所	必要に応じ検討		

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

## ■ 都営地下鉄三田線 水道橋駅

1. 施設の概要						
施設名：都営地下鉄三田線 水道橋駅						
事業主体：東京都 交通局						
所在地：後楽1-3-42						
建築年：昭和47年						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
当駅は、平成8年にだれでもトイレ、平成12年にホームドアを設置し、平成18年にはバリアフリールートを1ルート確保するなど、段階的に整備を進め、基本的なバリアフリー化が完了している。今後も引き続き、バリアフリー設備の適切な維持・更新に努めるとともに案内の更なる充実を図るなど、誰もが利用しやすい公共交通機関を目指す。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
出入口・通路	視覚障害者誘導用ブロックの配置見直し・補修	必要	箇所	必要に応じ実施		
トイレ	出入口の段差解消（スロープ化）、トイレの洋式化、簡易型多機能便房の設置、ベビーチェアの増設など	1	箇所	実施に向け検討		

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降

## ■ 都営地下鉄大江戸線 本郷三丁目駅

1. 施設の概要						
施設名：都営地下鉄大江戸線 本郷三丁目駅						
事業主体：東京都 交通局						
所在地：本郷2-40-8						
建築年：平成12年						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
当駅は、開業時から1ルートのバリアフリールートやだれでもトイレを整備しており、平成25年にはホームドアを設置し基本的なバリアフリー化が完了している。今後も引き続き、バリアフリー設備の適切な維持・更新に努めるとともに案内の更なる充実を図るなど、誰もが利用しやすい公共交通機関を目指す。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
トイレ	トイレの洋式化、ベビーチェアの増設	1	箇所	実施に向け検討		

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降

## ■ 都営バス 心・下共通

1. 概要						
事業対象：都営バス						
事業主体：東京都 交通局						
2. 現状と移動等円滑化の今後の方針						
都営バスでは、全車をノンステップ化するなど、積極的にバリアフリー化を推進している。今後も、停留所や車両の利便性・快適性を向上させるとともに、路線や運行の情報をよりわかりやすく提供することで、誰もが利用しやすい公共交通機関を目指す。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
車両	より利用しやすい車両への代替	順次	—		順次	
バス乗降場・停留所	バス停への上屋の設置推進	可能	箇所		順次	
案内設備	バス接近表示装置の設置推進	可能	箇所		順次	
	バス停留所の案内の充実	可能	箇所		順次	
	バス停への正着や二ーリングの徹底	—	—		継続	
人的対応・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について乗務員教育の実施	—	—		継続	
	車内ステッカーなどによる利用者への啓発	—	—		継続	
	春日駅前（文京シビックセンター前）停留所利用者に対し、通行者への配慮啓発	1	箇所		随時	

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

## ■ 文京区コミュニティバス 心・下共通

1. 施設の概要						
施設名：文京区コミュニティバス						
事業主体：日立自動車交通株式会社						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
文京区コミュニティバス B-ぐるは、平成 19 年に運行を開始し、全ての車両が小型ノンステップバスとしてバリアフリー化されている。小型車両であること、狭い道路を通行することから利用上の課題があるが、可能な個所から対策を実施していく。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
バス乗降場・停留所	上屋付き停留所の整備	必要	箇所		順次	
人的対応・心のバリアフリー	バス利用のマナー・ルール等の利用者への啓発	—	—		継続	

※短期：平成 28 年度～平成 32 年 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降



## 2.4 道路特定事業

### <国道>

#### ■ 国道共通 心・下共通

事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
維持管理	バリアフリーに配慮した維持管理 (舗装等のがたつき、段差、陥没等の補修)	—	—		継続	
人的対応・ 心のバリア フリー	自転車利用者へのルール・マナーの啓発の推進	—	—		継続	

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

#### ■ 道路-1-1 心・下共通

1. 経路の概要						
経路名：国道 17 号（本郷通り）						
事業主体：国土交通省 関東地方整備局 東京国道事務所						
事業区間：湯島 1-1～本駒込 6-6						
道路延長：4,580m（区内）						
2. 経路の現状と移動等円滑化の今後の方針						
<p>おおむねバリアフリー整備済であるが、一部で視覚障害者誘導用ブロックの破損が認められる。また、横断歩道との接続部などにおいて、一部で勾配の改善が必要な箇所がある。当面は部分的な改善や補修など実施可能な対応を通じて、移動しやすさの向上を図る。</p> <p>なお、歩道の勾配の改善にあたっては、沿道の建物管理者との調整が必要となる。</p>						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
整備	横断歩道接続部等での歩道の勾配改善	1	箇所			
	中央分離帯への 視覚障害者誘導用ブロックの敷設	1	箇所			
整備/ 安全対策	自転車走行空間の整備	必要	箇所	実施に向け検討		
維持管理	視覚障害者誘導用ブロックの補修・維持管理	必要	箇所		随時	

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

## ■ 道路-1-2

1. 経路の概要						
<b>経路名</b> ：国道 254 号（春日通り） <b>事業主体</b> ：国土交通省 関東地方整備局 東京国道事務所 <b>事業区間</b> ：本郷 3-34～大塚 4-53 <b>道路延長</b> ：3,760m（区内）						
2. 経路の現状と移動等円滑化の今後の方針						
おおむねバリアフリー整備済であるが、一部で視覚障害者誘導用ブロックの破損が認められる。当面は部分的な改善や補修など実施可能な対応を通じて、移動しやすさの向上を図る。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
整備	中央分離帯への視覚障害者誘導用ブロックの敷設	1	箇所			
整備/ 安全対策	自転車走行空間の整備	必要	箇所	実施に向け検討		
	春日駅前（文京シビックセンター前）停留所付近の安全対策、通行者への配慮啓発（交通事業者と連携）	1	箇所	随時		
維持管理	視覚障害者誘導用ブロックの補修・維持管理	必要	箇所	随時		
	工事中の安全対策・バリアフリー環境確保への指導	必要	箇所	随時		

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

<都道>

■ 都道共通 心・下共通

事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
維持管理	バリアフリーに配慮した維持管理 (舗装等のがたつき、段差、陥没等の補修)	—	—		継続	

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

■ 道路-1-3 心

1. 経路の概要						
経路名：都道 8 号（目白通り）						
事業主体：東京都 建設局 第六建設事務所						
事業区間：下宮比町 1（新宿区）～目白台 2-10						
道路延長：3,432m（管内）						
2. 経路の現状と移動等円滑化の今後の方針						
「東京都道路バリアフリー推進計画」に基づき整備を推進する。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
整備	連続的な視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所			

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

■ 道路-1-5 心

1. 経路の概要						
経路名：都道 301 号（白山通り）						
事業主体：東京都 建設局 第六建設事務所						
事業区間：白山 5-17・向丘 1-9～後楽 1-1						
道路延長：3,262m（管内）						
2. 経路の現状と移動等円滑化の今後の方針						
「東京都道路バリアフリー推進計画」に基づき整備を推進する。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
整備	移動等円滑化基準に適合した道路の整備 (交差点部の勾配の緩和、視覚障害者誘導用ブ ロックの敷設等)	必要	箇所	諸工事にあわせて対応		
人的対応・ 心のバリア フリー	自転車利用者へのルール・マナーの啓発 (交通管理者と連携)	—	—		継続	

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

## ■ 道路-1-6 下

1. 経路の概要						
経路名：都道319号（言問通り）						
事業主体：東京都 建設局 第六建設事務所						
事業区間：根津2-14～本郷6-26						
道路延長：4,291m（管内）						
2. 経路の現状と移動等円滑化の今後の方針						
「東京都道路バリアフリー推進計画」に基づき整備を推進する。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
整備	連続的な視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所			
	歩車道の段差解消	必要	箇所			
整備/ 安全対策	自転車走行空間の整備	必要	箇所	諸工事にあわせて対応		
人的対応・ 心のバリア フリー	歩道上の看板放置への指導の実施	—	—	継続		

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降

## ■ 道路-1-8 心

1. 経路の概要						
経路名：都道405号（外堀通り）						
事業主体：東京都 建設局 第六建設事務所						
事業区間：湯島1-4～下宮比町1（新宿区）						
道路延長：2,141m（管内）						
2. 経路の現状と移動等円滑化の今後の方針						
「東京都道路バリアフリー推進計画」に基づき整備を推進する。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
整備	連続的な視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所			

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降

## ■ 道路-1-11

1. 経路の概要						
経路名：都道436号（千川通り）						
事業主体：東京都 建設局 第六建設事務所						
事業区間：春日1-15～千石3-4						
道路延長：2,539m（管内）						
2. 経路の現状と移動等円滑化の今後の方針						
「東京都道路バリアフリー推進計画」に基づき整備を推進する。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
整備	連続的な視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所			
人的対応・心のバリアフリー	放置自転車への警告札の貼付による利用マナーの啓発	—	—		継続	
	自転車利用者への通行ルール・マナーの啓発の推進（区・交通管理者と連携）	—	—		継続	

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降

## ■ 道路-1-12

1. 経路の概要						
経路名：都道437号（不忍通り）						
事業主体：東京都 建設局 第六建設事務所						
事業区間：湯島3-9～目白台1-13						
道路延長：7,673m（管内）						
2. 経路の現状と移動等円滑化の今後の方針						
「東京都道路バリアフリー推進計画」に基づき整備を推進する。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
人的対応・心のバリアフリー	放置自転車への警告札の貼付による利用マナーの啓発	—	—		継続	

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降



## ■ 道路-1-13 心・下共通

1. 経路の概要						
経路名：都道452号（大観音通り・昌平橋通り）						
事業主体：東京都 建設局 第六建設事務所						
事業区間：千駄木2-35～白山5-33						
道路延長：3,893m（管内）						
2. 経路の現状と移動等円滑化の今後の方針						
「東京都道路バリアフリー推進計画」に基づき整備を推進する。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
整備	連続的な視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所			
人的対応・心のバリアフリー	自転車利用者への通行ルール・マナーの啓発の推進（区・交通管理者と連携）	—	—		継続	

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降

## ■ 道路-1-14 心・下共通

1. 経路の概要						
経路名：都道453号（春日通り）						
事業主体：東京都 建設局 第六建設事務所						
事業区間：本郷4-2～湯島3-40						
道路延長：3,048m（管内）						
2. 経路の現状と移動等円滑化の今後の方針						
「東京都道路バリアフリー推進計画」に基づき整備を推進する。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
整備	連続的な視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所			
	移動等円滑化基準に適合した道路の整備（本郷消防署前の勾配の緩和等）	必要	箇所	諸工事にあわせて対応		

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降

## ■ 道路-1-15 下

1. 経路の概要						
経路名：都道 455 号（本郷通り）						
事業主体：東京都 建設局 第六建設事務所						
事業区間：西片 2-21～本駒込 6-25						
道路延長：8,882m（管内）						
2. 経路の現状と移動等円滑化の今後の方針						
「東京都道路バリアフリー推進計画」に基づき整備を推進する。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
整備	連続的な視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所			

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

## <区道>

### ■ 区道共通 心・下共通

事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
維持管理	バリアフリーに配慮した維持管理 (舗装等のがたつき、段差、陥没等の補修)	—	—		継続	
人的対応・ 心のバリア フリー	視覚障害者誘導用ブロックへの放置自転車や看板等の不法占用物への指導、及び自転車利用者へのルール・マナーの啓発	—	—		継続	

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

### ■ 道路-1-20 心

1. 経路の概要						
経路名：区道 836 号						
事業主体：文京区						
事業区間：本郷 7-1～本郷 2-1						
道路延長：560m						
2. 経路の現状と移動等円滑化の今後の方針						
平成 18・19 年度に車道や巻込み部などの整備をした路線であり、交差点部等は視覚障害者誘導用ブロックの敷設を行っている。バリアフリー課題の根本的な改善には大規模改修の際に行うことになるため、当面は視覚障害者誘導用ブロックの追加設置や、舗装等のがたつきおよび段差の対策などバリアフリーに配慮した維持管理を行う。 事業の実施に際しては、国道・都道と接道しているため、協議が必要となる。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
整備	連続的な視覚障害者誘導用ブロックの設置	1,120	m			
案内設備	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置	1	箇所			

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

## ■ 道路-1-21 下

1. 経路の概要						
経路名：区道870号						
事業主体：文京区						
事業区間：根津 1-27～向丘 2-17						
道路延長：510m						
2. 経路の現状と移動等円滑化の今後の方針						
平成 20 年度に交差点部の部分的な整備をした路線であり、交差点部等は視覚障害者誘導用ブロックの敷設を行っている。車両乗り入れ部などの一部で横断勾配がきつい箇所があるが、今後、大規模改修に合わせ、幅員構成の見直しや段差および勾配の解消といったバリアフリー化を進めていく。事業の実施に際しては、都道と接道しているため、協議が必要となる。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
整備	道路整備事業等に合わせた歩道のバリアフリー化（段差や勾配の改善、幅員構成の見直し、視覚障害者誘導用ブロックの設置）の推進	必要	箇所	■	■	
案内設備	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置	2	箇所	■		

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

## ■ 道路-1-23 心

1. 経路の概要						
経路名：区道889号						
事業主体：文京区						
事業区間：音羽 1-1～後楽 2-19						
道路延長：1570m						
2. 経路の現状と移動等円滑化の今後の方針						
交差点部等での視覚障害者誘導用ブロックの敷設を行っているが、横断勾配がきつい箇所や幅員の狭い箇所がある。今後、可能な範囲で大規模改修に合わせ、幅員構成の見直しや段差および勾配の解消といったバリアフリー化を進めていく。事業の実施に際しては、都道と接道しているため、協議が必要となる。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
整備	道路整備事業等に合わせた歩道のバリアフリー化（段差や勾配の改善、幅員構成の見直し、視覚障害者誘導用ブロックの設置）の推進	必要	箇所	■	■	
案内設備	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置	2	箇所	■		

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

## ■ 道路-1-24

1. 経路の概要						
経路名：区道 890 号						
事業主体：文京区						
事業区間：春日 1-1～本郷 2-14						
道路延長：580m						
2. 経路の現状と移動等円滑化の今後の方針						
平成 13・17 年度に車道や巻込み部などの整備をした路線であり、交差点部等は視覚障害者誘導用ブロックの敷設を行っている。また、主要な箇所にはわかりやすい案内表示の設置を行っている。当面は視覚障害者誘導用ブロックの追加設置や、舗装等のがたつきおよび段差の対策などバリアフリーに配慮した維持管理を行う。						
事業の実施に際しては、国道・都道と接道しているため、協議が必要となる。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
整備	連続的な視覚障害者誘導用ブロックの設置	1,160	m			

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

## ■ 道路-1-25

1. 経路の概要						
経路名：区道 892 号						
事業主体：文京区						
事業区間：本郷 7-3～小石川 1-9						
道路延長：770m						
2. 経路の現状と移動等円滑化の今後の方針						
平成 10・11・14・16 年度に再整備をした路線であり、交差点部等での視覚障害者誘導用ブロックの敷設や、特殊縁石による横断勾配の確保が完了している。当面は視覚障害者誘導用ブロックの追加設置や、舗装等のがたつきおよび段差の対策などバリアフリーに配慮した維持管理を行う。						
事業の実施に際しては、国道・都道と接道しているため、協議が必要となる。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
整備	連続的な視覚障害者誘導用ブロックの設置	1,540	m			
案内設備	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置	1	箇所			

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降



## ■ 道路-1-28

1. 経路の概要						
経路名：区道900号（蔵前橋通り）						
事業主体：文京区						
事業区間：本郷3-4～湯島1-13						
道路延長：390m						
2. 経路の現状と移動等円滑化の今後の方針						
平成9・13・14年度に整備をした路線であり、交差点部等での視覚障害者誘導用ブロックの敷設が完了している。当面は視覚障害者誘導用ブロックの追加設置や、舗装等のがたつきおよび段差の対策などバリアフリーに配慮した維持管理を行う。						
事業の実施に際しては、千代田区道に接続している路線なので協議が必要となる。また、国道と接道しているため、協議が必要となる。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
整備	連続的な視覚障害者誘導用ブロックの設置	780	m			

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降

## ■ 道路-1-29

1. 経路の概要						
経路名：区道982号						
事業主体：文京区						
事業区間：本駒込3-18～本駒込5-1						
道路延長：580m						
2. 経路の現状と移動等円滑化の今後の方針						
平成3～5年度に整備をした路線であり、交差点部等は視覚障害者誘導用ブロックの敷設を行っているが、交差点部など一部で勾配の改善が必要な箇所がある。今後、大規模改修に合わせ、自転車走行空間も踏まえた幅員構成の再検討や段差および勾配の解消といったバリアフリー化を進めていく。						
事業の実施に際しては、都道と接道しているため、協議が必要となる。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
整備	道路整備事業等にあわせた歩道のバリアフリー化（段差や勾配の改善、幅員構成の見直し、視覚障害者誘導用ブロックの設置）の推進	必要	箇所			
案内設備	多様な利用者に配慮した見やすくわかりやすい案内表示の設置	1	箇所			

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降

## ■ 道路-1-31

1. 経路の概要						
経路名：区道千文3号（御茶ノ水橋）						
事業主体：文京区（千代田区）						
事業区間：湯島 1-5～神田駿河台 2-3（千代田区）						
道路延長：80m						
2. 経路の現状と移動等円滑化の今後の方針						
千代田区管理橋であり、現在、補修補強工事に向けて実施設計中で、平成29年度～平成31年度に工事予定である。補修補強工事と合わせて、幅員の変更や視覚障害者誘導用ブロックの設置を行う。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
整備	お茶の水橋の補修補強工事とあわせた 駅側の歩道幅員の拡幅	80	m			

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降

## ■ 道路-2-心-1

1. 経路の概要						
経路名：区道834号						
事業主体：文京区						
事業区間：湯島 3-13～本郷 1-27						
道路延長：1,080m						
2. 経路の現状と移動等円滑化の今後の方針						
部分的に整備の完了した路線であり、交差点部等は視覚障害者誘導用ブロックの敷設を行っているが、未整備箇所において交差点部など勾配の改善が必要な箇所がある。今後、大規模改修に合わせ、幅員構成の再検討や段差および勾配の解消といったバリアフリー化を進めていく。 事業の実施に際しては、国道・都道と接道しているため、協議が必要となる。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
整備	道路整備事業等にあわせた歩道のバリアフリー化 （段差や勾配の改善、幅員構成の見直し、視覚 障害者誘導用ブロックの設置）の推進	必要	箇所			

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降

## ■ 道路-2-心-2

1. 経路の概要						
経路名：区道837号						
事業主体：文京区						
事業区間：湯島2-31～本郷3-1						
道路延長：610m						
2. 経路の現状と移動等円滑化の今後の方針						
平成14・15・17年度に整備をした路線であり、交差点部での視覚障害者誘導用ブロックの敷設や、道路構造のセミフラット化や特殊縁石の使用による勾配の確保が完了している。また、主要な箇所にわかりやすい案内表示の設置を行っている。根本的な改善は大規模改修の際に行うことになるため、当面は視覚障害者誘導用ブロックの追加設置や、舗装等のがたつきおよび段差の対策などバリアフリーに配慮した維持管理を行う。 事業の実施に際しては、国道・都道と接道しているため、協議が必要となる。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
整備	道路改修にあわせた幅員構成及び舗装材料の再検討	必要	箇所			

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降

## ■ 道路-2-心-3

1. 経路の概要						
経路名：区道838号						
事業主体：文京区						
事業区間：湯島3-30～湯島1-5						
道路延長：690m						
2. 経路の現状と移動等円滑化の今後の方針						
平成18・20・23年度に整備をした路線であり、交差点部での視覚障害者誘導用ブロックの敷設や、道路構造のセミフラット化や特殊縁石の使用による勾配の確保が路線の大部分で完了している。また、主要な箇所にわかりやすい案内表示の設置を行っている。根本的な改善は大規模改修の際に行うことになるため、当面は視覚障害者誘導用ブロックの追加設置や、舗装等のがたつきおよび段差の対策などバリアフリーに配慮した維持管理を行う。 事業の実施に際しては、国道・都道と接道しているため、協議が必要となる。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
安全対策	道路全体の改修に伴うポールの設置位置、構造等の検討	必要	箇所			
整備	道路整備事業等にあわせた歩道のバリアフリー化（段差や勾配の改善、幅員構成の見直し、視覚障害者誘導用ブロックの設置）の推進	必要	箇所			

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降

## ■ 道路-2-下-1

1. 経路の概要						
経路名：区道 869 号						
事業主体：文京区						
事業区間：千駄木 5-38～向丘 2-14						
道路延長：670m						
2. 経路の現状と移動等円滑化の今後の方針						
歩道のない路線であり、平成 16 年度にコミュニティ道路として北側は整備をしている。今後、大規模改修にあわせ、南側もコミュニティ道路として整備を行う。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
整備	道路整備事業等にあわせた幅員構成の再検討、及びコミュニティ道路の整備	440	m			

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

## ■ 道路-3-心-2

1. 経路の概要						
経路名：区道 200 号						
事業主体：文京区						
事業区間：後楽 1-5～後楽ガーデンホテル						
道路延長：80m						
2. 経路の現状と移動等円滑化の今後の方針						
昭和 62 年度に整備をした路線であり、一部の乗入れ部で勾配の改善の必要がある。根本的な改善は大規模改修の際に行うことになるため、舗装等のがたつきおよび段差の対策などバリアフリーに配慮した維持管理を行う。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
整備	道路整備事業等にあわせた歩道のバリアフリー化（段差や勾配の改善、幅員構成の見直し、視覚障害者誘導用ブロックの設置）の推進	必要	箇所			

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

## ■ 道路-3-心-10

1. 経路の概要						
経路名：区道808号						
事業主体：文京区						
事業区間：後楽1-6～後楽1-9						
道路延長：360m						
2. 経路の現状と移動等円滑化の今後の方針						
路線全体での視覚障害者誘導用ブロックの敷設が完了しているが、一部JIS規格でない視覚障害者誘導用ブロックが使用されている。また、特殊縁石の使用により横断勾配の確保が完了している。今後は自転車走行空間整備について検討し、道路改修と合わせて整備する。 事業の実施に際しては、都道と接道しているため、協議が必要となる。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
整備	自転車走行空間の整備	360	m			

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降

## ■ 道路-3-心-12

1. 経路の概要						
経路名：区道828号						
事業主体：文京区						
事業区間：本郷1-26～ザ・ビー水道橋						
道路延長：60m						
2. 経路の現状と移動等円滑化の今後の方針						
歩道のない路線だが、防護柵により、歩行者が通行しづらい箇所がある。根本的な改善は大規模改修の際に行うことになるため、当面は舗装等のがたつきおよび段差の対策などバリアフリーに配慮した維持管理を行う。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
整備	道路整備事業等にあわせた幅員構成の再検討	60	m			

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降

## ■ 道路-3-下-2 下

1. 経路の概要						
経路名：区道文台3号						
事業主体：文京区						
事業区間：弥生2-5～弥生美術館						
道路延長：190m						
2. 経路の現状と移動等円滑化の今後の方針						
交差点部での視覚障害者誘導用ブロックの敷設や、道路構造のセミフラット化による横断勾配の確保が完了している。また、歩道の幅員構成が改善できる箇所がある。今後はコミュニティ道路整備に合わせ、幅員構成の再検討といったバリアフリー化を進めていく。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
整備	道路整備事業にあわせた幅員構成の見直し	190	m			

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降



## 2.5 建築物特定事業

### <公共施設(窓口)・集会施設>

#### ■ 文京シビックセンター・シビックホール ①

1. 施設の概要						
施設名：文京シビックセンター・シビックホール						
事業主体：文京区						
所在地：春日1-16-21						
建築年：平成6年・11年						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
区民施設、公共機関、区庁舎等で構成された複合施設であり、エレベーターや視覚障害者誘導用ブロック、多機能トイレなど、基本的なバリアフリー化や案内誘導員等による人的対応は行われているが、竣工後は策定された基準や社会情勢の変化等に対応したバリアフリー化の推進が求められている。今後は区民意見を踏まえ、可能な改修を計画的に推進する。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
トイレ	オストメイト、ベビーチェア、ベビーベッドの増設や多目的トイレの自動扉化などトイレのバリアフリー化の推進	必要	箇所			
その他設備	(シビックホール) シビックチケットへの荷物置場等の設置	1	箇所			

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降

■ 礪川地域活動センター・高齢者あんしん相談センター富坂分室  ②

1. 施設の概要						
施設名：礪川地域活動センター・高齢者あんしん相談センター富坂分室						
事業主体：文京区						
所在地：小石川 2-18-18						
建築年：平成 27 年						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
【礪川地域活動センター】平成 27 年 3 月に新設された施設であり、バリアフリー化されている。今後も意見等があった場合はソフト・ハード面において検討を行っていく。						
【高齢者あんしん相談センター富坂分室】本施設の主な利用者である高齢者に配慮した必要なバリアフリー設備は整備している。さらに利用者の利便性を向上するため、対応可能な施設改善を適宜図り、併せて適切な接遇に繋がる職員の意識を醸成していく。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
建物内 通路	(高齢者あんしん相談センター富坂分室) 通路上の物品の除去による十分な幅員の確保	必要	箇所			
人的対応・ 心のバリア フリー	(高齢者あんしん相談センター富坂分室) 職員によるサポートや案内等の充実	—	—		継続	

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

■ 湯島地域活動センター・総合体育館 下 6

1. 施設の概要						
施設名：湯島地域活動センター・総合体育館						
事業主体：文京区						
所在地：本郷 7-1-2						
建築年：平成 25 年						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
エレベーターや視覚障害者誘導用ブロック、多機能トイレなど、基本的なバリアフリー化や職員による人的対応は行われている。今後は区民意見を踏まえ、可能な改修や対応を計画的に推進する。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
出入口・敷地内通路	出入口への音声案内の設置	必要	箇所		■	
トイレ	多機能トイレへの荷物置場の設置	必要	箇所	■		
案内設備	大きくわかりやすい案内表示やサインの適切な位置への設置	必要	箇所	■		
	トイレへの音声案内や触知案内図の設置	必要	箇所		■	
総合体育館 出入口	インターホンが押しやすい椅子等の配置の工夫	1	箇所	■		
総合体育館 プール	職員によるプール利用者への支援	—	—		■ 継続	

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

■ 不忍通りふれあい館(根津地域活動センター・根津図書室) 下 8

1. 施設の概要						
施設名：不忍通りふれあい館（根津地域活動センター・根津図書室）						
事業主体：文京区						
所在地：根津 2-20-7						
建築年：平成9年						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
基本的なバリアフリー設備は整備されているが、老朽化とともに使い勝手の悪い箇所も出てきている。抜本的な改善は大規模改修の時期となるが、当面は実施可能な対応を通じて利便性の改善を図る。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
トイレ	トイレ出入口へのスロープ設置	2	箇所			
	トイレ外部への段差注意喚起の表示	2	箇所			
案内設備	受付への筆談具の配置	1	箇所			
その他設備	サービスコーナーの改良（通路の幅員確保・車いす使用者が接近しやすい構造）	1	箇所			
人的対応・心のバリアフリー	職員による受付からの連続的な誘導の実施	—	—		継続	

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

■ 汐見地域センター(汐見地域活動センター・本郷図書館) 下 9

1. 施設の概要						
施設名：汐見地域センター（汐見地域活動センター・本郷図書館）						
事業主体：文京区						
所在地：千駄木 3-2-6						
建築年：平成 18 年						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
竣工後 10 年の比較的新しい施設であり、基本的にバリアフリー化が行われている。今後は利用者、専門家の意見を参考に、新たにバリアフリーの整備が必要な箇所に対し、適切な対応を図る。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
人的対応・心のバリアフリー	受付から職員による連続的な誘導の実施	—	—		継続	

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

■ 根津総合センター(根津交流館・根津児童館) 下 14

1. 施設の概要						
施設名：根津総合センター（根津交流館・根津児童館）						
事業主体：文京区						
所在地：根津 1-14-3						
建築年：昭和 48 年						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
古い基準による整備であり、老朽化とともに使い勝手の悪い個所も出ている。抜本的な改善は大規模改修の時期に検討する。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
トイレ	(根津交流館) 一般トイレの洋式トイレへの改修	1	箇所			
人的対応・ 心のバリアフリー	(根津児童館) 自転車での来館禁止の周知徹底等による 通路幅員の確保	—	—		継続	
	(根津児童館) 職員によるサポートや案内等の充実	—	—		継続	

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

■ 湯島総合センター(湯島図書館・湯島児童館・文京福祉センター湯島)  17

1. 施設の概要

施設名：湯島総合センター（湯島図書館・湯島児童館・文京福祉センター湯島）

事業主体：文京区

所在地：本郷 3-10-18

建築年：昭和 55 年

2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針

バリアフリーの整備が不十分であり、施設内の段差解消、和式トイレ（男性）の洋式化、手すり・スロープの設置等が課題となっている。抜本的な改善は大規模改修時となるが、当面の間、バリアフリーの整備が必要な箇所に対し、実施可能な対応を通じて利便性の向上を図る。

トイレについてはセンターの各階で和式トイレが残存しており、全館共通の課題となっている。別途、案内の点字表示や3階出入口付近への手すりの設置を短期的に実施予定。

3. 事業内容・実施時期

項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
出入口・敷地内通路	道路から出入口の位置がわかるような案内表示・音声案内の設置	必要	箇所		*	
	歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所		*	
建物内通路	連続的な視覚障害者誘導用ブロックの設置及び職員による案内の実施	必要	箇所		*	
上下移動	階段部手すりの安全な処理	必要	箇所		*	
トイレ	多機能トイレ・一般トイレ設備のバリアフリー化	必要	箇所		*	
案内設備	バリアフリー設備等の情報がわかる案内図の設置	必要	箇所		*	

\* 改築・改修の必要性を含め検討する中で対応する。



■ 勤労福祉会館(本郷福祉センター(若駒の里)・本駒込図書館) 下 22

1. 施設の概要						
施設名：勤労福祉会館（本郷福祉センター（若駒の里）・本駒込図書館）						
事業主体：文京区						
所在地：本駒込 4-35-15						
建築年：昭和 46 年（勤労福祉会館）、平成 16 年（若駒の里）、平成 9 年（本駒込図書館）						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
本郷福祉センター（若駒の里）設置に伴い多機能トイレやエレベーター等が新設され、基本的なバリアフリー化は実施されている。抜本的な改善は大規模改修の時期となるが、職員による実施可能な対応を通じて利便性の改善を図る。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
案内設備	バリアフリー設備や非常時の経路等情報がわかる案内図などの設置	必要	箇所	■		
人的対応・心のバリアフリー	職員による案内やサポートの充実	—	—		■	
	利用者への適切な対応について職員の教育を実施	—	—		■	

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

## <福祉施設>

### ■ 文京千駄木高齢者在宅サービスセンター・高齢者あんしん相談センター駒込・ 文京千駄木の郷 ㊦ ㊹

1. 施設の概要						
施設名：文京千駄木高齢者在宅サービスセンター・高齢者あんしん相談センター駒込・ 文京千駄木の郷						
事業主体：文京区						
所在地：千駄木5-19-2						
建築年：平成13年（文京千駄木高齢者在宅サービスセンター・文京千駄木の郷） 平成18年開設（高齢者あんしん相談センター駒込）						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
【文京千駄木高齢者在宅サービスセンター・文京千駄木の郷】 基本的なバリアフリー設備は整備されており、当面、事業の実施予定はない。						
【高齢者あんしん相談センター駒込】 本施設の主な利用者である高齢者に配慮した必要なバリアフリー設備は整備している。さらに利用者の利便性を向上するため、対応可能な施設改善を適宜図り、併せて適切な接遇に繋がる職員の意識を醸成していく。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
建物内 通路	（高齢者あんしん相談センター駒込） 通路上の物品の除去による十分な幅員の確保	必要	箇所			
人的対応・ 心のバリア フリー	（高齢者あんしん相談センター駒込） 職員によるサポートや案内等の充実	—	—		継続	

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降

■ 高齢者あんしん相談センター本富士・龍岡介護老人保健施設 下 ⑪

1. 施設の概要						
施設名：高齢者あんしん相談センター本富士・龍岡介護老人保健施設						
事業主体：文京区						
所在地：湯島 4-9-8						
建築年：平成 8 年 平成 18 年開設（高齢者あんしん相談センター本富士）						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
【高齢者あんしん相談センター本富士】 本施設の主な利用者である高齢者に配慮した必要なバリアフリー設備は整備している。さらに利用者の利便性を向上するため、対応可能な施設改善を適宜図り、併せて適切な接遇に繋がる職員の意識を醸成していく。						
【龍岡介護老人保健施設】 基本的なバリアフリー設備は整備されている。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
建物内 通路	（高齢者あんしん相談センター本富士） 通路上の物品の除去による十分な幅員の確保	必要	箇所			
人的対応・ 心のバリア フリー	（高齢者あんしん相談センター本富士） 職員によるサポートや案内等の充実	—	—		継続	

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

■ 高齢者あんしん相談センター本富士分室 心 ⑫

1. 施設の概要						
施設名：高齢者あんしん相談センター本富士分室						
事業主体：文京区						
所在地：本郷 2-21-3						
建築年：平成 26 年開設						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
本施設の主な利用者である高齢者に配慮した必要なバリアフリー設備は整備している。さらに利用者の利便性を向上するため、対応可能な施設改善を適宜図り、併せて適切な接遇に繋がる職員の意識を醸成していく。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
建物内 通路	通路上の物品の除去による十分な幅員の確保	必要	箇所			
人的対応・ 心のバリア フリー	職員によるサポートや案内等の充実	—	—		継続	

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

<保健施設・病院>

■ 日本医科大学付属病院 下 5

1. 施設の概要						
施設名：日本医科大学付属病院						
事業主体：日本医科大学付属病院						
所在地：千駄木 1-1-5						
建築年：昭和 43 年、平成 26 年						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
古い建物と新しい建物があり、バリアフリー設備が整っている箇所と使い勝手が悪い箇所が混在している。新病院建築中であり、完成後はバリアフリー設備の大幅な改善が図られる。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
出入口・敷地内通路	歩道上から案内施設までのスロープの設置、及び視覚障害者誘導用ブロックの設置	1	m	■		
建物内通路	段差へのスロープの設置	1	箇所	■		
上下移動	車いす使用者に配慮したエレベーターの設置	1	箇所	■		
	階段の両側への手すりの設置、及び段鼻の色の強調	3	箇所	■		
トイレ	多様な利用者に配慮した多機能トイレの設置	15	箇所	■		
	一般トイレの広めの個室ブースの設置	2	箇所	■		
駐輪場・駐車場	基準適合した障害者用駐車施設の設置	2	箇所	■		
案内設備	建物入口にバリアフリー施設の位置がわかる視覚障害者用案内板の設置	1	箇所	■		
その他の設備	授乳室の設置	2	箇所	■		
	ベンチの設置	必要	箇所	■		
人的対応・心のバリアフリー	案内やサポート等の人的対応の充実	—	—		■	■

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

## 東京大学医学部附属病院 下 7

1. 施設の概要						
<b>施設名：</b> 東京大学医学部附属病院 <b>事業主体：</b> 東京大学医学部附属病院 <b>所在地：</b> 本郷 7-3-1 <b>建築年：</b> 中央診療棟 1（昭和 62 年）、中央診療棟 2（平成 18 年）、 外来診療棟（平成 5 年）、入院棟 A（平成 12 年）						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
基本的なバリアフリー設備は整備されているが、建物の老朽化による使用上の不都合が生じる場合もある。部分的対応を随時実施するとともに、大規模改修にあわせた整備を実施予定。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
建物内通路	物品管理の徹底による通路幅の確保	—	—		継続	
上下移動	エレベーターへの聴覚障害者対応設備導入	必要	箇所			
トイレ	大規模改修にあわせたトイレ設備の改善	必要	箇所			
駐車場	出入口付近への障害者用駐車場の設置	必要	箇所			
案内設備	案内設備の統一的な改善検討	必要	箇所			
人的対応・心のバリアフリー	ボランティアの活用を含めた障害者等への人的対応の充実	—	—		継続	

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

■ 東京医科歯科大学医学部附属病院  8

1. 施設の概要						
施設名：東京医科歯科大学医学部附属病院						
事業主体：国立大学法人 東京医科歯科大学						
所在地：湯島 1-5-45						
建築年：平成3年						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
基本的なバリアフリー設備は整備されている。病院再整備の大規模改修時にさらなる改善を検討する。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
出入口・敷地内通路	手すりの改良（階段部の「クネット」）	1	箇所			
	視覚障害者誘導用ブロックの適切な維持管理	—	—		継続	
全体	大規模改修に合わせた施設のバリアフリー化（視覚障害者誘導用ブロック、建物内通路手すり、トイレ、案内設備など）	—	—			

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降



<文化・教養・教育施設>

■ 文京区教育センター 下 1

1. 施設の概要						
施設名：文京区教育センター 事業主体：文京区 所在地：湯島 4-7-10 建築年：平成 27 年						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
新基準による基本的なバリアフリー設備が整備されており、文京区の「障害者等の方々も利用しやすいように配慮されている」という指定も受けている。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
出入口・敷地内通路	ガラス面の目線の高さ等に色つきテープ貼付	必要	箇所	■		
案内設備	ピクトグラムなどを活用した案内表示の充実（エレベーター・トイレ・駐輪場・耳マーク等）	必要	箇所	■		
	色や形に配慮した施設名表示の工夫	1	箇所	■		
	障害者等がエレベーターを優先的に利用できるよう案内表示	2	箇所	■		
	貸出し用車いすの案内表示を設置	2	箇所	■		

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

## ■ 東洋学園大学(本郷キャンパス) 心 8

1. 施設の概要						
施設名：東洋学園大学（本郷キャンパス）						
事業主体：学校法人東洋学園						
所在地：本郷 1-26-3						
建築年：平成 19 年（1 号館）、昭和 60 年（4 号館）、平成 13 年（5 号館）						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
1 号館：公開空地もあり、基本的なバリアフリー設備は整備されている。文京区より「妊産婦用避難所」に指定されている。当面は実施可能な改善を図る。						
4・5 号館：基本的なバリアフリー設備は整備されているが、古い基準による整備であり、老朽化とともに使い勝手の悪い箇所もある。当面は実施可能な改善を図る。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
上下移動	エレベーターの車いす対応への改修（4号館）	1	箇所			
	エレベーターに障害者が優先的に利用できるよう案内を表示（4号館）	1	箇所			
トイレ	一般トイレの改修（和式→洋式）（4号館）	4	箇所			
その他設備	貸出用車いすの設置	必要	箇所			
人的対応・心のバリアフリー	職員による障害者等への積極的な声掛け	—	—		継続	

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

■ 史跡湯島聖堂  29

1. 施設の概要						
施設名：史跡湯島聖堂 事業主体：公益財団法人 斯文会 所在地：湯島1-4-25 建築年：昭和10年						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
築80年を経過して施設でバリアフリー対応はされていないので、当面は接遇のソフト面に注力する。ハード面は国有地なので関係当局と協議していく。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
出入口	西門から大成殿前の段差解消 (文化財のため改修は行わず、仮設スロープの設置で対応)	1	箇所			
敷地内通路	会館内通路の物品の除去による十分な幅員の確保(120cm)	必要	箇所		継続	
案内設備	コミュニケーションボードや筆談具の設置	必要	箇所			
人的対応・心のバリアフリー	職員による案内・サポートを可能な限り実施(常駐4名)	—	—		継続	

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降

■ 日本サッカーミュージアム  34

回答待ち

■ 森鷗外記念館 下 36

1. 施設の概要						
施設名：森鷗外記念館						
事業主体：文京区						
所在地：千駄木 1-23-4						
建築年：平成 24 年						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
基本的なバリアフリー設備は整備されている。人的な対応を通じて利便性の改善を図る。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
出入口・敷地内通路	視覚障害者への出入口案内方法の検討	1	箇所			
案内設備	敷地内での車いす利用者用駐車場への案内表示の設置	必要	箇所			
人的対応・心のバリアフリー	職員による案内・サポートの実施	—	—		継続	

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

1. 施設の概要						
<b>施設名</b> ：東京ドーム（野球殿堂博物館含む） <b>事業主体</b> ：株式会社東京ドーム <b>所在地</b> ：後楽1-3-61 <b>建築年</b> ：昭和63年（東京ドーム）、平成2年（第一プラザ）、平成4年（第二プラザ）						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
基本的なバリアフリー化を図っているが、従前の基準等にもとづくもので、現在の視点からみれば十分とはいえない点も見受けられる。大規模改修の時期に可能な対応を図っていくが、段階的に小規模改修を重ねており、その中で実施可能なものは、検討のうえ利便性改善に努める。 ・平成28年7月16日 東京ドーム前人工地盤とアトラクションズバイキングゾーン間に、バリアフリーエレベーターを設置。 ・平成28年6月28日 東京ドーム25ゲート横に多機能トイレを新設。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
上下移動	階段の段鼻の強調（屋外部）	8	箇所	■		
	後樂園駅前歩道橋階段部への視覚障害者誘導用ブロック（点状）の設置（人工地盤への階段）	1	箇所	■		
案内設備	屋外案内サインの整備（外国語対応・ピクトグラム）	必要	箇所	■		
その他設備	イベント時等の視覚障害者誘導方策の検討	—	—		■	■
	車いす用観客席からの観覧しやすさの向上	必要	箇所	■		
	車いす用観客席の増設	必要	箇所	■		
人的対応・心のバリアフリー	係員による案内やサポートの実施	—	—		■	■

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降

## <商業施設>

### ■ ラクーア

1. 施設の概要						
施設名：ラクア						
事業主体：株式会社東京ドーム						
所在地：後楽1-3-61						
建築年：平成15年						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
基本的なバリアフリー化を図っていますが、当時の基準等にもとづくもので、現在の視点からみれば十分とはいえない点も見受けられる。今後は、大規模改修の時期に可能な対応を図るが、個別対応可能なものは、検討の上順次利便性改善に努める。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
出入口	通行しやすい扉への改善 (後楽園駅側1階部分)	1	箇所			
敷地内 通路	敷地入口からバリアフリーエレベーターまでの視覚障害者誘導用ブロックの設置	1	箇所			
建物内 通路	目の細かいグレーチングへの更新 (後楽園駅側バリアフリーエレベーター誘導路)	1	箇所			
上下移動	エレベーターへの点字表示 (後楽園側バリアフリーエレベーターカゴ内)	1	箇所			
トイレ	多機能トイレの自動扉化	1	箇所			
	一般トイレ個室ブース内への低い位置の荷物かけの設置	必要	箇所			
案内設備	案内サインの整備 (外国語対応、ピクトグラム等)	必要	箇所			
その他 設備	テナント店長会における各店への告知 (バリアフリーへの配慮等)	—	—		継続	

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降



## <宿泊施設>

### ■ 東京グリーンホテル後樂園

回答待ち

### ■ 東京ドームホテル

1. 施設の概要						
施設名：東京ドームホテル						
事業主体：株式会社東京ドーム						
所在地：後楽1-3-61						
建築年：平成12年						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
基本的なバリアフリー化を図っているが、当時の基準等にもとづくもので、現在の視点からみれば十分とはいえない点も見受けられる。大規模改修の時期に可能な対応を図っていくが、個別対応可能なものは、検討の上、順次利便性の改善に努める。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
案内設備	ピクトグラムなどを活用した大きくわかりやすい案内表示の設置	必要	箇所			
その他設備	アクセシブルルームの増設	必要	箇所			
人的対応・心のバリアフリー	従業員によるサポートや案内等の実施	—	—		継続	

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降

■ お茶の水セントヒルズホテル  

1. 施設の概要						
施設名：お茶の水セントヒルズホテル						
事業主体：株式会社セントヒルズ						
所在地：湯島 2-1-1						
建築年：平成 9 年						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
建築時の法的なバリアフリー設備はクリアしているが、古い基準による設備であり、現在の基準に合っていない部分が出てきている。当面は実施可能な部分から改善を図る。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
出入口・敷地内通路	外階段への手すりの設置	1	箇所	■		
上下移動	エレベーターのバリアフリー化 (点字表示・音声案内・開延長ボタン・足元まで見える鏡の設置)	2	箇所		■	
トイレ	障害者用トイレの自動点灯と非常呼び出しボタン設置	1	箇所	■		
	障害者用トイレの扉の改良 (片引き戸での対応の検討)	1	箇所	■		
その他設備	バリアフリールームの非常呼び出しボタン設置	1	箇所	■		
その他	専門家や当事者意見を踏まえたバリアフリールーム等の改善	必要	箇所	■		

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

## 2.6 都市公園特定事業

### ■ 小石川後樂園

1. 施設の概要						
施設名：小石川後樂園						
事業主体：東京都 建設局 東部公園緑地事務所						
所在地：後楽1-6-6						
開設年：昭和13年						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
小石川後樂園は文化財保護法により、文化財としての管理が求められている施設であるため、基本的には現状を維持管理し、施設の大幅な改修は認められていない。一方で、社会的な要請としてバリアフリーの推進も求められているため、ソフト事業を中心としながら関係各所に働きかけ、可能な範囲でハード面についてもバリアフリー化を推進していく。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
園路	工事等の仮園路におけるバリアフリーへの配慮	必要	箇所		随時	
トイレ	涵徳亭内トイレの改修	1	箇所			
休憩施設	状況に応じたベンチの配置	必要	箇所		継続	
	バリアフリーに配慮した水飲みへの改修	1	箇所			
案内設備	高齢者・障害者に配慮した園内案内の改善（受付・トイレ案内等）	必要	箇所			
	トイレへの音声案内設置	1	箇所			
	耳マークの表示	1	箇所			
人的対応・心のバリアフリー	高齢者・障害者に配慮した案内（ソフト対策）の充実（パンフレットやWEBページ等）	—	—		継続	
	砂利道用車いす（バギータイプ）の増設検討	—	—		必要に応じ検討	
その他設備	涵徳亭入ロスロープへの柵の設置（建物内部）	1	箇所			

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降

## 2.7 交通安全特定事業

### ■ 全域 心・下共通

1. 概要						
事業主体：警視庁						
所在地：都心地域・下町隣接地域内						
2. 現状と移動等円滑化の今後の方針						
音響式や経過時間表示式信号機、エスコートゾーンの設置等のバリアフリー化を順次進めている。今後も生活関連経路の主要な交差点を中心に対策を行うとともに、必要な交通安全対策を実施する。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
信号機等	バリアフリー化された信号機（音響式や経過時間表示式など）の設置	必要	箇所	必要に応じ実施		
	エスコートゾーンの設置	必要	箇所	必要に応じ実施		
	標識、標示の高輝度化や信号機のLED化	必要	箇所	必要に応じ実施		
	歩行者用青信号の延長など 安全に横断できる時間の確保	必要	箇所	必要に応じ実施		
安全対策	歩道のない生活道路等での交通安全対策 （道路管理者と連携）	必要	箇所	必要に応じ実施		
人的対応・ 心のバリアフリー	自転車利用者へのルール・マナーの啓発の推進 （道路管理者と連携）	—	—	継続		

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降

## 2.8 その他の事業

重点整備地区内における生活関連施設・生活関連経路以外のバリアフリーに関連する事業について、その他の事業として位置づけ、一体的な推進を図ります。

### ■ 中央大学(後楽園キャンパス)

1. 施設の概要						
施設名：中央大学（後楽園キャンパス）						
事業主体：学校法人中央大学						
所在地：春日1-13-27						
建築年：1号館（昭和38年）、2号館（平成23年）、3号館（平成14年）、4号館（昭和52年）、5・6・8号館（昭和55年）						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
昭和の竣工建物は改修をして対応しているが完全ではない。今後再開発を考慮しており、昭和に建築された建物は随時建て替えによりバリアフリー整備をしていく。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
全体	バリアフリーに配慮した校舎への建て替え	—	—			

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降

## ■ 後楽公園 心

1. 施設の概要						
施設名：後楽公園						
事業主体：文京区						
所在地：後楽 1-6						
開設年：昭和 53 年						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
平成 18 年にはバリアフリー工事が行われており、スロープやだれでもトイレも整備されている。今後は区民意見を踏まえたさらなる利便性の向上を検討していく。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
出入口	歩道上から出入口、主要な施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックの敷設	必要	箇所			
園路	小石川後楽園方面への車いす使用者に配慮した園路の舗装または案内表示	1	箇所			
トイレ	多機能トイレ内のボタンの表示方法の改善及びボタン位置の変更	1	箇所			
	多機能トイレへの子ども用便座の設置	1	箇所			
休憩施設	夏季における日影の確保及びベンチの設置	必要	箇所			
案内設備	出入口付近に小石川後楽園への案内の設置	1	箇所			
	視覚障害者に対応したトイレ案内の設置	必要	箇所			

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

## ■ 礪川公園

1. 施設の概要						
施設名：礪川公園						
事業主体：文京区						
所在地：春日1-15						
開設年：昭和39年						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
平成17年にはバリアフリー工事、平成20年にはトイレ改修工事が行われており、園内階段にはスロープ、トイレに関してはだれでもトイレが設置されている。今後は区民意見を踏まえたさらなる利便性の向上を検討していく。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
出入口	車いす使用者やベビーカー利用者等に配慮したスロープの整備（幅員の確保・勾配改善）	1	箇所			
上下移動	階段の始末端部への視覚障害者誘導用ブロックの設置	2	箇所			
園路	トイレ前の勾配の改善	1	箇所			
	視覚障害者の動線を踏まえた連続的な視覚障害者誘導用ブロックの設置	必要	箇所			
案内設備	大きくわかりやすい案内表示の設置	1	箇所			

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降



## ■ 須藤公園 下

1. 施設の概要						
施設名：須藤公園						
事業主体：文京区						
所在地：千駄木3-4						
建築年：昭和9年						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
昭和9年に設置された公園である。高低差が特徴的な公園となっており、古木も多く、住宅街の中に位置している。平成29年度の工事で、視覚障害者誘導用ブロックの設置や、園路の整備、トイレの改修等、全体的な改修を行い、より多くの方が快適に利用できる公園再整備を行う。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
出入口	出入口の改修（段差や勾配の解消、幅員の確保、視覚障害者誘導用ブロックの設置）	1	箇所			
園路	十分な幅員の確保	必要	箇所			
トイレ	トイレの洋式化及びだれでもトイレの設置	1	箇所			
休憩施設	ベンチ等の設置	必要	箇所			
案内設備	大きく分かりやすい案内表示の設置	必要	箇所			

※短期：平成28年度～平成32年度 中期：平成33年度～平成37年度 長期：平成38年度以降

## <公衆便所>

### 公衆便所全般における今後の方針

区内の公衆トイレ、公園トイレ等においては、今後バリアフリーを考慮した整備方針を策定し、だれでもトイレの設置等順次改修に取り掛かっていく予定である。

### ■ お茶の水橋際公衆便所

#### 1. 施設の概要

施設名：お茶の水橋際公衆便所

事業主体：文京区

所在地：湯島 1-5-14

建築年：昭和 51 年

#### 2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針

平成 16 年に改築し、だれでもトイレを設置した。オストメイト等も設置しており、バリアフリー化が完了している。

#### 3. 事業内容・実施時期

項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
トイレ	開閉しやすい扉への改善	1	箇所			

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

### ■ 船河原橋際公衆便所

#### 1. 施設の概要

施設名：船河原橋際公衆便所

事業主体：文京区

所在地：後楽 2-1-7

建築年：昭和 45 年（平成 5 年改築）

#### 2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針

昭和 45 年に設置され、直近では平成 5 年に改築工事が行われている。現在は男子用小トイレと、男女トイレを兼用した身体障害者用トイレが併設された形態をとっているが、平成 29 年度の工事で男子トイレ、女子トイレ、だれでもトイレをそれぞれ設置すると共に、便器の洋式化も行い、トイレ環境の整備を行う予定である。

#### 3. 事業内容・実施時期

項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
トイレ	トイレの洋式化及びだれでもトイレの設置	1	箇所			

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

## ■ 後楽橋際公衆便所

1. 施設の概要						
施設名：後楽橋際公衆便所						
事業主体：文京区						
所在地：後楽 1-2-12						
建築年：昭和 14 年（昭和 55 年改築）						
2. 施設の現状と移動等円滑化の今後の方針						
昭和 14 年に設置され、直近では昭和 55 年に改築工事が行われている。現在は男子トイレと女子トイレが併設された形態をとっているが、平成 29 年度の工事で男子トイレ、女子トイレ、だれでもトイレをそれぞれ設置すると共に、便器の洋式化も行い、トイレ環境の整備を行う予定である。						
3. 事業内容・実施時期						
項目	事業内容	規模		実施時期		
		数量	単位	短期	中期	長期
トイレ	トイレの洋式化及びだれでもトイレの設置	1	箇所			

※短期：平成 28 年度～平成 32 年度 中期：平成 33 年度～平成 37 年度 長期：平成 38 年度以降

### 第3章 特定事業の推進

文京区バリアフリー基本構想では、「文京区バリアフリー基本構想推進協議会」（以下「推進協議会」）を通じて、地区別計画の策定（Plan）、事業の実施（Do）、評価（Check）、改善（Action）のPDCA サイクルに基づき、バリアフリー基本構想の段階的かつ継続的な発展（スパイラルアップ）を推進することとしています。

今後、地区別計画に基づく事業の進捗状況について関係する事業者に毎年度照会を行って推進協議会で確認します。また、現時点では特定事業等として設定しなかった課題についても、事業実施の目途が立った時点で随時特定事業への位置づけを行い、以降の進捗管理を行っていきます。

事業実施に際しては、必要に応じて計画・設計・施工段階への区民参加などの支援を行い、より充実した事業内容となるよう働きかけを行っていきます。

平成 32 年度には中間評価として多様な区民参加のもと事業実施後の確認やさらなる改善の提案等を行います。そして、目標年次の平成 37 年度以降は、バリアフリー基本構想の評価や改定の必要性について検討します。

また、ソフト施策等の推進の一環として、推進協議会の場を活用しながら心のバリアフリーに関する研修会等の取組を継続的に展開するなど、より多くの区民の方が参加する機会を設けながら、心のバリアフリー等の普及・啓発を推進していきます。




図4 文京区バリアフリー基本構想におけるPDCAサイクルのイメージ

## 参考資料

### 参考 1 文京区バリアフリー基本構想推進協議会設置要綱

	26文都都第572号	平成27年3月26日
一部改正	27文都都第97号	平成27年5月29日
一部改正	27文都都第203号	平成27年7月16日
最終改正	28文都都第27号	平成28年4月1日

(設置)

第1条 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成18年法律第91号）第26条第1項の規定に基づき、文京区バリアフリー基本構想（以下「基本構想」という。）の実施に係る連絡調整を行うため、文京区バリアフリー基本構想推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

- (1) 基本構想の進行管理に関すること。
- (2) 基本構想に基づく重点整備地区別計画の策定に関すること。
- (3) その他区長が必要があると認めた事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱する委員40人以内をもって組織する。

- (1) 学識経験者
- (2) 障害者団体、高齢者団体等を代表する者
- (3) 公募区民
- (4) 関係行政機関
- (5) 施設管理者
- (6) 交通管理者
- (7) 関係事業者
- (8) 前各号に掲げる者のほか、区長が必要があると認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、第3条第1号に規定する学識経験者のうちから、委員が選出する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(幹事)

第6条 協議会に幹事を置く。

2 幹事は、企画政策部長、福祉部長、都市計画部長、土木部長、企画政策部企画課長、アカデミー推進部オリンピック・パラリンピック推進担当課長、福祉部福祉政策課長、福祉部障害福祉課長、都市計画部都市計画課長及び土木部管理課長の職にある者とする。

(意見聴取等)

第7条 会長は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その意見を聴き、又は説明を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、都市計画部都市計画課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

付 則 この要綱は、平成27年3月26日から施行する。

付 則 この要綱は、平成27年5月29日から施行する。

付 則 この要綱は、平成27年7月16日から施行する。

付 則 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

## 参考2 文京区バリアフリー基本構想推進協議会 委員名簿

No.	区分	所属	氏名	
1	学識経験者	岩手県立大学 名誉教授	元田 良孝	
2		東京大学 大学院工学系研究科建築学専攻 教授	西出 和彦	
3	障害者団体	文京区視覚しょうがい者協会	吉田 美奈子	
4		文京区肢体障害者福祉協会	中村 雄介	
5		文京区内部疾患友の会	田中 誠一郎	
6		文京区聴覚障害者協会	新井 賢二	
7		文京区肢体不自由児者父母の会	住友 孝子	
8		文京区家族会	前山 栄江	
9		文京区知的障害者（児）の明日を創る会	佐藤 澄子	
10		区民 高齢者団体	文京区高齢者クラブ連合会	三宅 絢子
11	商店街	文京区商店街連合会	野上 信吉	
12	町会	文京区町会連合会	諸留 和夫	
13	地域員	文京区民生委員児童委員協議会	水野 妙子	
14	公募		猿渡 達明	
15			土岐 悦康	
16			西村 久子	
17			井本 佐保里	
18	関係行政機関 国	国土交通省 関東運輸局 交通政策部 消費者行政・情報課長	笠間 雅弘	
19	東京都	東京都 都市整備局 都市基盤部 交通企画課長	谷崎 馨一	
20	施設管理者	国道	国土交通省 関東地方整備局 東京国道事務所 交通対策課長	三條 憲一
21		都道	東京都 建設局 第六建設事務所 管理課長	橋本 春彦
22		区道	文京区 土木部 道路課長	佐久間 康一
23		都立公園	東京都 建設局 東部公園緑地事務所 管理課長	田中 功
24	区立公園	文京区 土木部 みどり公園課長	橋本 万多良	
25	交通管理者	警視庁	富坂警察署 交通課長	高橋 勝久
26		本富士警察署 交通課長	馬渡 幸一	
27		駒込警察署 交通課長	岡本 明治	
28	交通事業者	地下鉄	東京地下鉄株式会社 鉄道統括部 移動円滑化設備整備促進担当課長	木津 和久
29		東京都 交通局 総務部 総合技術調整担当課長	生越 啓史	
30		都営バス	東京都 交通局 自動車部 計画課 事業改善担当課長	島崎 健一
31		区コミュニティバス	日立自動車交通株式会社 部長代理	西窪 裕光
32	関係事業者	高齢者あんしん相談センター富坂 事業所長	望月 修	

### 参考3 文京区バリアフリー基本構想推進協議会 幹事名簿

No.	所 属	氏 名
1	文京区企画政策部長	吉岡 利行
2	文京区福祉部長	須藤 直子
3	文京区都市計画部長	中島 均
4	文京区土木部長	中村 賢司
5	文京区企画政策部企画課長 事務取扱 企画政策部参事	加藤 裕一
6	文京区アカデミー推進部オリンピック・パラリンピック推進担当課長	横山 尚人
7	文京区福祉部福祉政策課長	木幡 光伸
8	文京区福祉部障害福祉課長	中島 一浩
9	文京区都市計画部都市計画課長	鶴沼 秀之
10	文京区土木部管理課長 事務取扱 土木部参事	小野 光幸

### 参考4 検討経緯

回	会議名及び開催日	主な検討内容
1	第1回 文京区バリアフリー基本構想推進協議会 平成28年5月19日(木)	(1) 文京区バリアフリー基本構想重点整備地区別計画の策定方針について
2	事業者説明会 平成28年5月31日(火)	(1) 文京区バリアフリー基本構想について (2) 地区別計画の策定について (3) 質疑応答
3	まち歩きワークショップ 平成28年7月1日(金) 平成28年7月4日(月)	生活関連施設・生活関連経路の現地確認及び意見交換 7/1 都心地域(参加者32名) 7/4 下町隣接地域(参加者26名)
4	第2回 文京区バリアフリー基本構想推進協議会 平成28年11月8日(火)	(1) 文京区バリアフリー基本構想重点整備地区別計画の素案について
5	第3回 文京区バリアフリー基本構想推進協議会 平成29年 月 日( )	(1) 地区別計画(案)について (2) 今後の進め方について

※各協議会前に推進委員会を実施(検討内容は協議会と同様)



## 参考5 まち歩きワークショップの実施概要と主な意見

### 開催日程

【都心地域】	日時：平成28年7月1日（金） 13時30分～17時00分 会場：文京シビックセンター3階 障害者会館 会議室A・会議室B
【下町隣接地域】	日時：平成28年7月4日（月） 13時30分～17時00分 会場：不忍通りふれあい館 地下1階ホール

### プログラム

項目	時間	内容
1.開会・説明	13:30 (5分)	○開会挨拶 ○本日の目的の説明
2.現地確認	13:35 (5分)	○参加者自己紹介 ○班ごとの対象施設、現地確認ルートの確認 ○現地確認の出発準備
	13:40 (110分)	○現地確認
(休憩)	15:30 (20分)	
3.意見交換	15:50 (55分)	○各班で意見交換
4.閉会	16:45 (15分)	○各班から主な意見を報告 ○今後のスケジュール ○閉会挨拶

### 参加者数

都心地域：32名      下町隣接地域：26名（交通事業者及び事務局を除く）

### 対象施設

項目	都心地域 7月1日（金）	下町隣接地域 7月4日（月）
鉄道駅	（都営大江戸線・三田線春日駅、 東京メトロ南北線・丸ノ内線後樂園駅、 都営三田線水道橋駅、 東京メトロ丸ノ内線御茶ノ水駅）	東京メトロ千代田線千駄木駅、 （根津駅、湯島駅）
道路	白山通り、千川通り など	不忍通り、言問通り、 コミュニティ道路 など
公共施設（窓口） ・集会施設	文京シビックセンター、 湯島総合センター	不忍通りふれあい館、根津総合センター、 汐見地域活動センター
保健施設・病院	東京医科歯科大学医学部附属病院	保健サービスセンター本郷支所、 駒込病院
文化・教養 ・教育施設	東京ドーム	森鷗外記念館、文京区教育センター、 東京大学 本郷キャンパス
商業施設	ラクア	—
宿泊施設	東京ドームホテル、 お茶の水セントヒルズホテル	—
公園・運動場	（磯川公園）	—

かっこ内の施設は見学の対象ではなく、移動時に通過した施設です。

## まち歩きワークショップでの主な意見

◎良い点、△悪い点・改善点

点検対象	意見内容
鉄道駅	◎ベンチがたくさん設置されている。(千駄木駅) ◎多機能トイレは十分な広さであった。(千駄木駅) ◎案内表示が大きく、色分けされている、音声案内も充実している。(千駄木駅) △出入口の視覚障害者誘導用ブロックが複雑である。(水道橋駅) △視覚障害者誘導用ブロックの形状が統一されていない。(後樂園駅) △ホームドアが設置されていない。(千代田線各駅) △後樂園・春日駅の出口(地下2階)からシビックセンターまでのバリアフリールート をわかりやすく案内してほしい。
道路	◎道路の色使いによって自動車のスピードが抑制されている。(コミュニティ道路) ◎歩車道の段差のUDブロックは視覚障害者にも車いす使用者にも使いやすい。(全般) △歩道の真ん中に電柱や街灯があり歩きづらい。(不忍通り、言問通り) △視覚障害者誘導用ブロックの規格が古く、敷き方も適切でなかったり、老朽化して破 損している箇所がある。(不忍通り、本郷通りほか) △歩道の勾配が大きく歩きにくい。(白山通り・千川通り) △バス停に屋根がついていない。(言問通り) △信号の青時間が短いところがある。(白山通り) △音響式信号機のボタンからの音量が小さく聞こえにくい。(白山通り・千川通り) △自転車と接触しそうで危険である。(複数道路) △多数の不法占用物件(看板、椅子、自転車の駐輪)がある。(複数道路) △エスコートゾーンを設置してほしい。(全般) △案内標識がもっとあった方が良い。(全般)
公共施設 (窓口) ・集会施設	◎通路の両側手すりで切れ目がないので良い。(不忍通りふれあい館) ◎電光掲示板の番号が見やすく、音声案内もある。(戸籍住民課窓口) △出入口付近の自転車が通行の妨げになっている。(湯島総合センター、根津総合センター) △和式トイレは洋式にしてほしい。(湯島総合センター) △耳マークや筆談具を設置し、筆談対応をしてほしい。(全般) △正面出入口がわかるように音声標識があると良い。(全般)
保健施設 ・病院	◎親切に案内してくれる。(保健サービスセンター本郷支所) ◎出入口から総合案内所まで視覚障害者誘導用ブロックが設置されている。(駒込病院) ◎地下鉄出口から建物まで屋根が連続している。(東京医科歯科大学医学部附属病院) △床に矢印などの案内があるとわかりやすい。(駒込病院) △視覚障害者誘導用ブロックが壁や鉢植えに近すぎたり、古い規格で輝度比が確保され ていないところがある。(東京医科歯科大学医学部附属病院)
文化・教養 ・教育施設	◎多機能トイレが広々としてきれいだった。(森鷗外記念館、文京区教育センター) ◎人的対応があるのは良い。(東京ドームシティ総合案内所) △デザインを重視しすぎていて案内が見にくい。(森鷗外記念館、文京区教育センター) △ガラス張りが多く、弱視等の方にはわかりにくいので、テープ、シール等が目の高さ に貼ってあると注意喚起になって良い。(文京区教育センター) △車いす用観客席は車いす目線だと前の座席の人の頭で視界が遮られる。(東京ドーム)
商業施設	◎主要な通路に段差がなく、歩きやすい。(ラクア) △ドアが開き戸で開けにくいので自動ドアにしてほしい。(ラクア) △店舗と通路の境界線に商品棚がはみ出しているところもあった。(ラクア)
宿泊施設	◎子連れの客には別の受付が設置されていた。(東京ドームホテル) ◎バリアフリールームが1階にあるのはよい。(お茶の水セントヒルズホテル) △外階段に鉢植えを置きすぎていて体を支えられない。(お茶の水セントヒルズホテル)
公園・ 運動場	△階段の前に視覚障害者誘導用ブロックがない。(礫川公園) △出入口のスロープは利用者が多く、ベビーカー等がすれ違い可能な幅が必要である。 (礫川公園)

## 参考6 移動等円滑化に関する事項

### 移動等円滑化に関する主な基準等

各施設のバリアフリー整備にあたっては、バリアフリー法に基づく移動等円滑化基準への適合に努めるとともに、関連するガイドラインや条例等に留意した整備を推進します。

表 移動等円滑化に関する主な基準等

種別	項目	名称	所管など/作成年月
移動等円滑化基準	公共交通	移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基準（公共交通移動等円滑化基準）	国土交通省【省令】 平成18年12月
	道路	移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準（道路移動等円滑化基準）	国土交通省【省令】 平成18年12月
		移動等円滑化のために必要な道路の占用に関する基準	国土交通省【省令】 平成18年12月
	公園	移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準（都市公園移動等円滑化基準）	国土交通省【省令】 平成18年12月
	建築物	移動等円滑化のために必要な建築物特定施設の構造及び配置に関する基準（建築物移動等円滑化基準）	国土交通省【政令】 平成18年12月
		高齢者、障害者等が円滑に利用できるようにするために誘導すべき建築物特定施設の構造及び配置に関する基準（建築物移動等円滑化誘導基準）	国土交通省【省令】 平成18年12月
	交通安全	高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等に関する基準	国家公安委員会【規則】 平成18年12月
駐車場	移動等円滑化のために必要な特定路外駐車場の構造及び設備に関する基準（路外駐車場移動等円滑化基準）	国土交通省【省令】 平成18年12月	
ガイドライン等	公共交通	公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン バリアフリー整備ガイドライン〔旅客施設編〕	国土交通省 平成25年6月
		公共交通機関の車両等に関する移動等円滑化整備ガイドライン バリアフリー整備ガイドライン〔車両等編〕	国土交通省 平成25年6月
	道路	増補 改定版 道路の移動等円滑化整備ガイドライン	(財)国土技術研究センター 平成23年8月
	公園	都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン	国土交通省 平成24年3月
	建築物	高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準	国土交通省 平成24年7月 (追補版平成27年7月)
条例等	公共交通・道路公園・建築物等	東京都福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル	東京都 平成26年9月
	道路	都道における移動等円滑化の基準に関する条例	東京都 平成24年12月
	公園	東京都立公園における移動等円滑化の基準に関する条例	東京都 平成24年12月
	建築物	高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例（建築物バリアフリー条例）	東京都 平成18年12月
	交通安全	東京都高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に係る信号機等の基準に関する条例	東京都 平成24年12月
	駐車場	駐車場ユニバーサルデザインガイドライン	(財)東京都道路整備保全公社 平成19年2月
		障害者等用駐車区画の適正利用に向けたガイドライン	東京都 平成25年8月
トイレ	生活者の視点に立ったトイレ整備の指針—とつきよつトイレ、その方向性—	東京都福祉のまちづくり推進協議会 平成18年7月	

## 移動等円滑化に向けた配慮事項

バリアフリー基本構想では、区民意見をもとに、各事業者が移動等円滑化に向けて配慮すべき事項として以下を整理しています。

- ※1) 配慮事項は区民意見を基に整理しており、関連ガイドラインに示された整備水準を考慮していません。
- ※2) **赤字**は関連ガイドラインに同様の記載があるもののうち特に区民意見の多かったもの、**青字**は記載がないものです。

### (1) 公共交通の移動等円滑化

#### ① 旅客施設(鉄道駅)

項目	共通の配慮事項
①通路	主要な出入口から各ホームまでのバリアフリー化された経路を確保する。また、利用客数が多い駅については、 <b>バリアフリー経路の増設に努める</b> とともに、他の経路と比べて極端に遠回りにならないようにする(乗換時も同様)。
	動線が錯綜する通路では、視覚障害者が安心して移動できる誘導経路を確保(視覚障害者誘導用ブロックの配置)する。
②上下移動	階段は、 <b>段鼻の色を強調</b> し、段を識別しやすいようにする。
	エレベーターは、 <b>障害者が利用しやすい構造</b> とする(十分な広さ、開延長ボタン、車いす使用者対応操作ボタン、足下まで見える鏡、浮き彫り表示のボタン、音声案内、緊急時等に情報提供を行う表示装置、ガラス窓など)。
	エスカレーターは、 <b>上り専用のものと下り専用のものをそれぞれ設置</b> する。
③ホーム	転落防止のため、 <b>ホームドアや可動式ホーム柵、又は内方線付点状ブロックを設置</b> する。
	ホームの幅員が狭い箇所には、車いす使用者や視覚障害者に配慮した注意喚起や安全対策を実施する。
	ホームと車両の隙間や段差は、できる限り小さくする。
	乗降位置を表示するとともに、 <b>視覚障害者がわかりやすい位置に点字を貼付</b> する。
	乗降や移動を妨げない位置に配慮し、ベンチを設置する。
④券売機等	視覚障害者や高齢者に配慮した適切な照度を確保する。
	車いす使用者でも近づきやすいよう蹴込みを設け、タッチパネルが見やすい(反射しない)券売機等を設置する。
⑤トイレ	インターホン等を活用できない聴覚障害者等への適切な対応方法を検討する。
	車いす使用者が円滑に利用できる多機能トイレを設置する(十分な広さ、可動式手すり、オストメイト対応設備、わかりやすいボタン配置など)。
	<b>多機能トイレの利用の集中を分散するため、一般トイレに広めの個室や乳幼児用設備を設置</b> する(ベビーチェアや <b>幼児用便座</b> など)。
	多機能トイレや一般トイレの個室に設ける <b>荷物台や荷物掛けは、車いす使用者や高齢者等の利用に配慮し、低い位置に設置</b> する。
	非常事態を聴覚障害者等に知らせることができるフラッシュライト等を設ける。

項目	共通の配慮事項
⑥案内設備	<p>バリアフリー化された経路や乗継経路、バリアフリー設備等の情報がわかる案内図や、ピクトグラムなどを活用した大きくわかりやすい案内表示を設ける。</p> <p>エスカレーターによる経路が連続していない場合(途中から階段による上下移動が必要となる場合)は、あらかじめその旨がわかるように経路の端部に案内を掲示する。</p> <p>改札口やトイレ、エスカレーター等に音声案内を設置する。また、駅構内やトイレの配置がわかる触知案内図を設置する。</p> <p>サインの情報内容や表現方法、設置位置がわかりやすいように配慮するとともに、<b>可変式情報表示装置を設置し、緊急時等の情報をタイムリーに伝達</b>できるようにする。</p> <p>エレベーターや多機能トイレでは、<b>障害者等が優先的に利用できる</b>ように配慮する(案内の表示など)。</p>
⑦人的対応・心のバリアフリー	<p>職員による案内やサポートなどの対応を充実する。</p> <p>多様な利用者への適切な対応について職員の教育を実施する。</p> <p>筆談用具を設け、筆談用具があることを示す案内を表示する。</p> <p>駅や車両利用のマナー・ルール等について、利用者への啓発を行う。</p>

● 参考：旅客施設のバリアフリー化（国土交通省資料など）



ホームドア



可動式ホーム柵



内方線付点状ブロック

## ② バス

項目	共通の配慮事項
①車両	ノンステップ化や車いす使用者やベビーカー利用者が利用しやすい広めの乗降口の確保など、バリアフリー化された車両への代替を促進する。
②バス乗降場・停留所	バス停へのベンチ・上屋の設置や十分な待合スペースを確保する。（道路管理者との連携） バスが正着（停留所に寄せてまっすぐ停車）しやすく、車両との段差が生じない構造に改良する。（道路管理者との連携）
③案内設備	バス乗降場や停留所における案内を充実する（わかりやすい路線図・乗継案内、ノンステップバス運行の表示、多言語表記など）。 バス接近表示システムの導入（音声案内・電光表示）を促進する。
④人的対応・心のバリアフリー	バス停への正着やニーリング（車両を傾けて段差を緩和する）を徹底する。 多様な利用者への適切な対応について乗務員の教育を実施する。 筆談用具を設け、筆談用具があることを示す案内を表示する。 バス利用のマナー・ルール等について、利用者への啓発を行う。

### ● 参考：バスのバリアフリー化



ノンステップバス



バリアフリー化されたバス停留所

## ③ タクシー

項目	共通の配慮事項
①車両	車いす使用者等も利用できる福祉タクシーの導入を促進する。
②人的対応・心のバリアフリー	多様な利用者への適切な対応について乗務員の教育を実施する。 筆談用具を設け、筆談用具があることを示す案内を表示する。



## (2) 道路の移動等円滑化

### ① 歩道のある道路


項目	共通の配慮事項
①整備	歩道の大規模改良・更新時に移動等円滑化基準に適合した道路整備を行うとともに、コミュニティ道路整備を進めるなど、歩行者が安全かつ安心して利用できる道路環境を整備する。
	車両乗入れ部や交差点部における <b>歩道内の勾配をゆるく</b> する。
	バス停留所を設置する歩道は、 <b>バスに円滑に乗降できる高さ</b> とし、視覚障害者誘導用ブロックを設置するとともに、十分な待合スペースを確保する。(バス事業者と連携)
	車いす使用者やベビーカー利用者が <b>移動しやすい舗装</b> を行う。
	歩車道境界ブロックは、 <b>視覚障害者が認識でき、車いす使用者が円滑に通行できるもの</b> にする。
	歩車道境界やバス停留所、生活関連施設を中心に、移動の連続性に配慮した視覚障害者誘導用ブロックを敷設する。(関係事業者と連携)
	歩行者の通行が想定される場所の側溝のフタ(グレーチング)などは、白杖や車いす使用者の移動の障害とならないよう、目の細かいものなどにする。
	歩行者等の通行の支障とならない範囲で、 <b>日陰を確保したり、ベンチ等の休憩施設</b> の設置に努める。
②安全対策	歩道の安全性を高めるため、 <b>自転車走行空間整備</b> を推進する。
	電柱や街灯、案内サイン等の付属物が歩行者の通行の妨げとならないように配慮する。 長く続く坂道では、 <b>車いす使用者等が安心して滞留できるスペース(平坦な踊り場等)や高齢者等が休憩できるベンチの設置</b> に努める。また、道路利用者に対して、 <b>助け合いの意識を喚起する標識や勾配に関する案内の設置</b> に努める。
③案内設備	生活関連経路上の主要な箇所(駅周辺、主要交差点、生活関連施設付近の交差点など)に、多様な利用者に配慮した <b>見やすくわかりやすい案内表示の設置</b> に努める(必要に応じて点字表示・音声案内など)。
	エレベーターやスロープなどの案内は、ピクトグラム等を活用し、大きくわかりやすいものを設置する。
④維持管理	舗装や視覚障害者誘導用ブロック、案内設備、植栽の枝などの適切な維持管理に配慮する。
	工事中や仮復旧中も多様な利用者が困ることのないよう、安全に通行できる幅員の確保や凹凸の除去、安全な通行位置への誘導などに配慮する。
⑤人的対応・心のバリアフリー	視覚障害者誘導用ブロック上への放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物への指導を行い、適切な機能を確保する。
	<b>自転車利用者へのルール・マナーの啓発を推進</b> する。(交通管理者と連携)



## ② 歩道のない道路

項目	共通の配慮事項
①整備	コミュニティ道路整備を進めるなど、歩行者が安全かつ安心して利用できる道路環境を整備する。
	歩行者の通行が想定される場所の側溝のフタ（グレーチング）などは、白杖や車いす使用者の移動の障害とならないよう、目の細かいものなどにする。
	バス停留所を設置する道路は、安全な待合空間を確保する。（バス事業者と連携）
②安全対策	<b>路肩の拡幅や平坦化、ガードレールの設置、舗装のカラー化、一方通行化、駐停車抑制策など、経路の実情に合った交通安全対策を検討</b> する。（交通管理者と連携）
	電柱や街灯、案内サイン等の付属物が歩行者の通行の妨げとならないように配慮する。 長く続く坂道では、 <b>滑りにくい舗装</b> に配慮するとともに、必要に応じて <b>手すりの設置</b> などを検討する。また、道路利用者に対して、 <b>助け合いの意識を喚起する標識や勾配に関する案内の設置</b> に努める。
③案内設備	生活関連経路上の主要な箇所（生活関連施設付近の交差点など）に、多様な利用者に配慮した <b>見やすくわかりやすい案内表示の設置</b> に努める（必要に応じて点字表示・音声案内など）。
④維持管理	舗装や案内設備などの適切な維持管理に配慮する。
	工事中や仮復旧中も多様な利用者が困ることのないよう、安全に通行できる幅員の確保や凹凸の除去、安全な通行位置への誘導などに配慮する。
⑤人的対応・心のバリアフリー	放置自転車や看板、商品陳列等の不法占用物及び植栽の枝などへの指導を行い、適切な機能を確保する。
	<b>自転車利用者へのルール・マナーの啓発を推進</b> する。（交通管理者と連携）

### ● 参考：道路のバリアフリー化（国土交通省資料、文京区ホームページなど）





バリアフリー化された歩道



コミュニティ道路（歩道あり）



コミュニティ道路（歩道なし：路面表示）



コミュニティ道路（歩道なし：狭さく）



助け合いの意識を喚起する標識（坂道）




急な坂道への手すりの設置

### (3) 信号機等の移動等円滑化

項目	共通の配慮事項
①信号機等	<p>生活関連経路上の信号交差点には、<b>バリアフリー化された信号機（音響式や経過時間表示式など）を設置</b>するとともに、付帯機材の位置に配慮する。</p> <p>主要な交差点や複雑なかたちの交差点において、<b>エスコートゾーンの設置</b>を検討する。</p> <p>高齢者、障害者が<b>安全に横断できる</b>よう、<b>適切な青時間を確保</b>する（歩行者用青信号の延長など）。</p> <p>標識、標示の高輝度化や信号機のLED化により見やすさを向上する。</p>
②安全対策	<p>【歩道のない生活道路】</p> <p><b>路肩の拡幅や平坦化、ガードレールの設置、舗装のカラー化、一方通行化、駐停車抑制策など、経路の実情に合った交通安全対策を検討</b>する。（道路管理者と連携）</p>
③人的対応・心のバリアフリー	<p><b>自転車利用者へのルール・マナーの啓発を推進</b>する。（道路管理者と連携）</p>

● 参考：信号機等のバリアフリー化（国土交通省資料、警察庁資料など）



エスコートゾーン



経過時間表示式信号機



#### (4) 建築物の移動等円滑化(駐車場を含む)


項目	共通の配慮事項
①出入口・敷地内通路	道路と建築物の連続性に配慮し、段差を解消するとともに、 <b>歩道上から出入口、建物内の案内施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックを設置</b> する。
	主要な出入口は自動ドアなど通行しやすい扉とし、車いす使用者や <b>ベビーカー利用者等</b> に配慮した幅を確保する(80cm以上)。
②建物内通路	主要な通路は、物や設備などで狭くならないように配慮する(120cm以上)。
	主要な通路に段差がある場合はスロープを設置するなどして段差を解消する。
③上下移動	2階以上の建築物には、エレベーターを設置する。
	エレベーターは、 <b>障害者が利用しやすい構造</b> とする(十分な広さ、開延長ボタン、車いす使用者対応操作ボタン、足下まで見える鏡、浮き彫り表示のボタン、音声案内、緊急時等に情報提供を行う表示装置、ガラス窓など)。
	階段は、 <b>段鼻の色を強調</b> し、段を識別しやすいようにする。
	階段には両側に手すりを設け、行先を点字で表示する。
④トイレ	車いす使用者が円滑に利用できる多機能トイレを設置する(十分な広さ、可動式手すり、オストメイト対応設備、わかりやすいボタン配置など)。
	<b>多機能トイレの利用の集中を分散するため、一般トイレに広めの個室や乳幼児用設備を設置</b> する(ベビーチェアや <b>幼児用便座</b> など)。
	多機能トイレや一般トイレの個室に設ける <b>荷物台や荷物掛けは、車いす使用者や高齢者等の利用に配慮し、低い位置に設置</b> する。
	非常事態を聴覚障害者等に知らせることができるフラッシュライト等を設ける。
⑤駐輪場・駐車場	利用者などの駐輪が出入口や通路、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないように配慮する。
	出入口に近い場所に十分な広さの障害者用駐車施設(幅350cm以上)を設置し、わかりやすく標示するとともに、適切な利用を促すように利用者への啓発を行う。
⑥案内設備	バリアフリー化された経路や非常口、バリアフリー設備等の情報がわかる案内図や、ピクトグラムなどを活用した <b>大きくわかりやすい案内表示</b> を設ける。
	建築物出入口やトイレ、エレベーター等に音声案内を設置する。また、トイレの配置がわかる触知案内図を設置する。
	エレベーターや多機能トイレでは、 <b>障害者等が優先的に利用できるように配慮</b> する(案内の表示など)。
	病院など順番待ちのある施設では、 <b>呼出受信機を導入し、音声と文字情報で案内</b> するなど、 <b>聴覚障害者や視覚障害者に対応した呼び出し方法に配慮</b> する。
⑦その他設備	受付や記入台は、車いす使用者が接近しやすい構造とする。
	貸出し用の車いすやベビーカー等を設置し、案内を表示する。
	授乳室やおむつ交換台、ベンチを設置する。
	<b>講演を行うホール等では磁気ループを導入</b> し、設備が使える旨を主催者や参加者に周知する。

項目	共通の配慮事項
⑧人的対応・ 心の バリアフリー	職員による案内やサポートなどの対応を充実する。
	建築物出入口から受付・窓口までの経路に視覚障害者誘導用ブロックを配置し、受付・窓口からは職員が対応するなど、連続的な誘導に配慮する。
	多様な利用者への適切な対応について職員の教育を実施する。
	コミュニケーション支援ボードや筆談用具を設け、設置を示す案内を表示する。
	道路に面した敷地内には歩行者が休憩できるベンチの設置を検討する。


● 参考：建築物のバリアフリー化

(高齢者、障害者等の円滑な移動等に配慮した建築設計標準より抜粋・作成ほか)

① 出入口・敷地内通路





## ②建物内通路




※荷物などを置かず、可能な限り通路の幅を広くする

## ③上下移動




#### ④トイレ

#### トイレの改善例（車いす対応・機能分散）




#### ○ボタン等の配置




#### ●個別機能を備えた便房及び多機能便房の寸法例

○オストメイト用設備を有する便房    ○車いす使用者用便房    ○多機能便房





⑤ 駐輪場・駐車場




マナーアップポスター  
(東京都資料より)

⑥ 案内設備



ピクトグラムによる案内




触知図や音声による案内




総合案内 (人による対応)

⑦ その他設備

窓口・カウンターの例



## 授乳室の配置例



## ⑧人的対応・心のバリアフリー



耳マーク・筆談用具




コミュニケーション支援ボード  
 （公益財団法人明治安田こころの健康財団より）

## (5) 都市公園の移動等円滑化

項目	共通の配慮事項
①出入口	敷地境界（道路等と公園敷地）に通行の支障となる段差や勾配を設けない。
	車いす使用者や <b>ベビーカー利用者等</b> が通るのに十分な出入口幅を確保する（90cm以上）。
	歩道上から出入口、主要な施設まで連続した視覚障害者誘導用ブロックを設置する。
②園路	主要な園路は <b>平坦で固くしまっていて滑りにくい路面</b> とする。
	主要な園路には段差を設けない。
	主要な園路は車いす使用者等が通るのに十分な通路幅を確保する（120cm以上）。
③トイレ	車いす使用者用が円滑に利用できる多機能トイレを設置する（十分な広さ、可動式手すり、オストメイト対応設備、わかりやすいボタン配置など）。
④休憩施設	日陰を確保したり、ベンチ等の休憩施設を設置する。
	車いす使用者等が利用しやすい構造の水飲み場を設置する。
⑤案内設備	バリアフリー化された経路やバリアフリー設備等の情報がわかる案内図や、ピクトグラムなどを活用した <b>大きくわかりやすい案内表示</b> を設ける（必要に応じて点字表示・音声案内など）。
⑥維持管理	園路やトイレ、案内設備、植栽の枝などの適切な維持管理に配慮する。
	利用者の駐輪が、出入口やスロープ、視覚障害者誘導用ブロックなどを遮らないように配慮する。
⑦その他設備	<b>庭園など文化的景観を有する公園では、可能な範囲で園路等のバリアフリー化に努めるとともに、整備が難しい場合には案内などによる情報提供を充実する。</b>
	<b>避難場所に指定されている場合は、音声放送設備だけでなく電光掲示等による文字情報の提供設備の設置にも配慮する。</b>
⑧人的対応・心のバリアフリー 〔管理事務所がある場合〕	職員による案内やサポート、 <b>悪路に対応した車いすの貸出</b> などの対応を充実する。
	多様な利用者への適切な対応について職員の教育を実施する。
	<b>コミュニケーション支援ボードや筆談用具</b> を設け、設置を示す案内を表示する。

### ● 参考：都市公園のバリアフリー化（国土交通省資料）



# 文京区バリアフリー基本構想 重点整備地区別計画 (都心地域・下町隣接地域)

平成 29 年 3 月策定予定

発行／文京区

編集／都市計画部

〒112-8555

東京都文京区春日一丁目 16 番 21 号

電話 03-3812-7111 (代表)

地図の作成にあたっては東京都縮尺 1/2,500 地形図（平成 23 年度版）を使用した。  
（承認番号 MMT 利許第 23081 号-31）無断複製を禁ずる。

再生紙を使用しています。

印刷物番号 XXXXXXXXX

頒布価格 X,XXX 円

